



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

**Dipartimento Provveditorato e Tecnico**

***U.O.C. Progettazione e Manutenzioni***

Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo

Telefono: 091 703.3334 - Fax: 091 703.3057

EMAIL: [dapt@ausl6palermo.org](mailto:dapt@ausl6palermo.org)

EB : [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org)

Comune di PALERMO  
Provincia  
PALERMO

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

### OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI, RIFACIMENTO SERVIZIO W.C. E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDICINA LEGALE E FISSALE ED ANAGRAFE ASSISTITISITI DEL PRESIDIO VIA GIORGIO ARCOLEO N°25

### COMMITTENTE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

IL PROGETTISTA  
Geom.  Argento

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>OPERE EDILI</b>			
1	14	21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE PORTE SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA ML.(0.90*H.2.10)*2 SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA ML.(0.90*H.2.10)*2			
				3,780	
				3,780	
		SOMMANO m² =		7,560	
2	11	21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA ML.(1.00*0.30) SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA ML.(1.00*0.30)			
				0,300	
				0,300	
		SOMMANO m² =		0,600	
3	10	21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA ML.(2.40*1.96)+(1.16*1.16)+2*(2.40+1.96)*H.2.00+2*(1.16+1.16)*H.2.00 SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA ML.(1.94*0.96)+2*(1.94+0.96)*H.1.35			
				32,770	
				9,692	
		SOMMANO m² =		42,462	
4	12	21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore. SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA ML.((2.40*1.96)+(1.16*1.16))*CM.6+(1.00*0.30)*CM.6 SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA ML.(1.94*0.96)*CM.6+(1.00*0.30)*CM.6			
				38,098	
				12,974	
		SOMMANO m² =		51,072	
5	13	21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA ML.2*(2.40+1.96)*H.2.00+2*(1.16+1.16)*H.2.00			
				26,720	
		A RIPORTARE		26,720	

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	26,720		
		SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA ML.2*(1.94+0.96)*H.1.35	7,830		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	34,550		
6	15	21.1.24 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.			
		SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA ML.20.00	20,000		
		SOMMANO m =	20,000		
7	16	21.1.25 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.			
		SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA N°3	3,000		
		SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA N°1	1,000		
		SOMMANO cad =	4,000		
8	17	21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.			
		CODICE 21.1.7 MQ.0.6*CM.0.03	0,018		
		CODICE 21.1.6 MQ.42.462*CM.0.06	2,548		
		CODICE 21.1.9 MQ.8.50*CM.0.06	0,510		
		CODICE 21.1.11 MQ.34,55*CM.0.03	1,036		
		CODICE 21.1.24 ML.(20*3.14*0.020)	1,256		
		CODICE 21.1.25 N°4*CM.(0.50*0.60*0.50)	0,600		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =	5,968		
9	20	R.2.150.20.D Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07			
		ONERI A DISCARICA TONN.3	3,00		
		SOMMANO t =	3,00		
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
RIPORTO					
10	3	5.12.1 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici. SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA ML.(2.40*1.96)+(1.16*1.16)+(1.00*0.30) SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA ML.(1.94*0.96)+(1.00*0.30)			
				6,350	
				2,162	
			SOMMANO m² =	8,512	
11	1	5.8 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regola escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura. SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA ML.(2.40*1.96)+(1.16*1.16) SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA ML.(1.94*0.96) PERCENTUALE SERVIZI W.C. MQ.10.00			
				6,050	
				1,862	
				10,000	
			SOMMANO m² =	17,912	
12	2	5.9 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA ML.2*(2.40+1.96)*H.2.00+2*(1.16+1.16)*H.2.00 SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA ML.2*(1.94+0.96)*H.1.35 PERCENTUALE SERVIZI W.C. MQ.10.00			
				26,720	
				7,830	
				10,000	
			SOMMANO m² =	44,550	
13	4	9.1.1 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA ML.2*(2.40+1.96)*H.2.00+2*(1.16+1.16)*H.2.00 SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA ML.2*(1.94+0.96)*H.1.35			
				26,720	
				7,830	
			SOMMANO m² =	34,550	
A RIPORTARE					

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
14	5	<b>RIPORTO</b> 9.1.4 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA ML.2*(2.40+1.96)*H.2.80+2*(1.16+1.16)*H.2.80 SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA ML.2*(1.94+0.96)*H.2.80			
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	37,408		
			16,240		
			53,648		
15	6	11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Al SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA ML.(2.40*1.96)+(1.16*1.16)+2*(2.40+1.96)*H.2.80+2*(1.16+1.16)*H.2.80 SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA ML.2*(1.94+0.96)*H.3.00			
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	43,458		
			17,400		
			60,858		
		1) Totale OPERE EDILI			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			
		<b>OPERE IDRICHE</b>			
16	8	15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA N°1 SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA N°1			
		SOMMANO cad =		1,000	
				1,000	
				2,000	
17	9	15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA N°1			
		SOMMANO cad =		1,000	
				1,000	
18	30	15.4.1.1 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA N°5 SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA N°2			
		SOMMANO cad =		5,000	
				2,000	
				7,000	
19	31	15.4.2 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		N°2 SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA	2,000		
		N°1	1,000		
		SOMMANO cad =	3,000		
20	25	AB_001 Fornitura in opera di specchio con telaio e bisello, di dimensioni cm 60 x 80. Delle parti in acciaio del prodotto fornito deve essere garantita e certificata la resistenza all'azione dei detergenti, all'esposizione ai raggi ultravioletti, alla corrosione ed all'abrasione, dello specchio deve essere garantita l'argentatura per almeno dieci anni. Sono compresi e compensati i materiali di fissaggio, la manodopera per la collocazione, le necessarie opere murarie, ivi compresi i ripristini, e quanto altro necessario, tutto incluso e nulla escluso, per dare l'accessorio in opera a regola d'arte.			
		SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA N°1		1,00	
		SOMMANO cad. =		1,00	
21	26	AB_005 Fornitura in opera di cestino ad angolo in ottone cromato, dimensioni cm 16 x 4 x 16 circa. Del prodotto fornito deve essere garantita e certificata la resistenza all'azione dei detergenti, all'esposizione ai raggi ultravioletti, alla corrosione ed all'abrasione. Sono compresi e compensati i materiali di fissaggio, la manodopera per la collocazione, le necessarie opere murarie, ivi compresi i ripristini, e quanto altro necessario, tutto incluso e nulla escluso, per dare l'accessorio in opera a regola d'arte.			
		SERVIZI W.C. UFFICI N°6		6,00	
		SOMMANO cad. =		6,00	
22	27	AB_007 Fornitura in opera di portascopino da parete, in ottone cromato, dimensioni cm 11 x 12 x 40 circa, completo di bacinella estraibile in ABS cromato. Del prodotto fornito deve essere garantita e certificata la resistenza all'azione dei detergenti, all'esposizione ai raggi ultravioletti, alla corrosione ed all'abrasione. Sono compresi e compensati i materiali di fissaggio, la manodopera per la collocazione, le necessarie opere murarie, ivi compresi i ripristini, e quanto altro necessario, tutto incluso e nulla escluso, per dare l'accessorio in opera a regola d'arte.			
		SERVIZI W.C. UFFICI N°9		9,00	
		SOMMANO cad. =		9,00	
23	28	AB_008 Fornitura in opera di portarotolo in ottone cromato con attacco a coulisse, dimensioni cm 16 x 8 x 5 circa. Del prodotto fornito deve essere garantita e certificata la resistenza all'azione dei detergenti, all'esposizione ai raggi ultravioletti, alla corrosione ed all'abrasione. Sono compresi e compensati i materiali di fissaggio, la manodopera per la collocazione, le necessarie opere murarie, ivi compresi i ripristini, e quanto altro necessario, tutto incluso e nulla escluso, per dare l'accessorio in opera a regola d'arte.			
		SERVIZI W.C. UFFICI N°9		9,00	
		SOMMANO cad. =		9,00	
24	29	AB_010A Fornitura in opera di spandisapone in ottone cromato, da un litro, senza chiave, con viti a vista, dimensioni cm Ø 80 x 11 x 16 circa. Del			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			
		prodotto fornito deve essere garantita e certificata la resistenza all'azione dei detergenti, all'esposizione ai raggi ultravioletti, alla corrosione ed all'abrasione. Sono compresi e compensati i materiali di fissaggio, la manodopera per la collocazione, le necessarie opere murarie, ivi compresi i ripristini, e quanto altro necessario, tutto incluso e nulla escluso, per dare l'accessorio in opera a regola d'arte.			
		SERVIZI W.C. UFFICI N°4			
		SOMMANO cad. =	4,00		
			4,00		
25	22	AB_012 Fornitura in opera di asciugamani elettronico in plastica bianca, avente le seguenti caratteristiche tecniche minime: - portata aria 87 m³/h; - potenza 1500 W, 230 V; - grado protezione IP 21; - isolamento acustico 75 db; - dimensioni cm 21 x 13 x 29 circa. Sono compresi e compensati i materiali di fissaggio, la manodopera per la collocazione, le necessarie opere murarie, ivi compresi i ripristini, e quanto altro necessario, tutto incluso e nulla escluso, per dare l'accessorio in opera a regola d'arte.			
		SERVIZI W.C. N°6			
		SOMMANO cad. =	6,00		
			6,00		
26	23	AB_014 Fornitura in opera di sedile per vaso WC in legno, stratificato e verniciato, completo di cerniere. Sono compresi e compensati i materiali di fissaggio, la manodopera per la collocazione, le necessarie opere murarie, ivi compresi i ripristini, e quanto altro necessario, tutto incluso e nulla escluso, per dare l'accessorio in opera a regola d'arte.			
		SERVIZI W.C. N°8			
		SOMMANO cad. =	8,00		
			8,00		
27	38	CASSETTE SCARICO W.C Revisione cassette di scarico w.c., comprensivo di sostituzione di tutte le parti necessarie per il funzionamento a perfetta regola d'arte			
			100,000%	1,485%	
28	21	IDR.002 Revisione bidet o lavabo a colonna, comprendente la sostituzione del miscelatore con miscelatore in ottone cromato monocomando, dei flessibili con flessibili realizzati con tubi di rame cromati, delle rosette, e del sifone; compreso altresì la fornitura e collocazione dei tappi coprifiori ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.			
		SERVIZIO W.C. DIREZIONE N°5			
		SOMMANO cad. =	5,00		
		SERVIZI W.C. ED. 1 PIANO TERRA N°11			
		SOMMANO cad. =	11,00		
			16,00		
29	24	IDR.005A Fornitura e collocazione di scaldabagno in acciaio porcellanato da litri 10 garanzia 2 anni compreso valvola di ritegno, collegamento alla rete idrica, Flessibili, rosette, zanche di sostegno e quant'altro occorre per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.			
		SERVIZI W.C. N°6			
			6		
		A RIPORTARE			
			6		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	6		
		SOMMANO cad. =	6		
		2) Totale OPERE IDRICHE			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			
		<b>OPERE ELETTRICHE</b>			
30	32	14.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm <sup>2</sup> SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA N°3 SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA N°1 SOMMANO cad. =			
				3,000	
				1,000	
				4,000	
31	33	14.1.3.1 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm <sup>2</sup> SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA N°3 SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA N°1 SOMMANO cad =			
				3,000	
				1,000	
				4,000	
32	34	14.1.11.1 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm <sup>2</sup> SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA N°3 SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO A RIPORTARE			
				3,000	
				3,000	

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	3,000		
		GINECOLOGIA N°1	1,000		
		SOMMANO cad =	4,000		
33	35	X1 Revisione di impianto elettrico esistente composto da plafoniere,frutti,placche,filerie e quant'altro,compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale riutilizzabile in luogo indicato dalla D.L. REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO SERVIZI W.C. N°1*0.50%			
		SOMMANO stima =	0,50		
			0,50		
34	36	14.5.1.2 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 2x18 W SERVIZIO W.C. DIREZIONE SANITARIA N°3 SERVIZIO W.C. SALA ATTESA AMBULATORIO GINECOLOGIA N°1			
		SOMMANO cad =	3,000		
			1,000		
			4,000		
		3) Totale OPERE ELETTRICHE			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			
		<b>ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>			
35	19	E.13.80.20.B Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucchiolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo da pagarsi a parte spessore 4,5 mm SCIVOLO MEDICINA LEGALE E FISCALE E ANAGRAFE ASSISTITI ML.(9.20*1.20)*N°2			
				22,08	
		SOMMANO mq =		22,08	
36	18	E.07.20.40.A Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti SCIVOLO MEDICINA LEGALE E FISCALE E ANAGRAFE ASSISTITI ML.(9.20*1.20)*N°2			
				22,08	
		SOMMANO mq =		22,08	
37	37	BAR.03 Inferriata in profilati metallici con intelaiature fisse o mobili a lotti semplici per balconi e scale CORRIMANO SCIVOLO MEDICINA LEGALE E FISCALE ML.(1.20+9.20)*H.1.60/2 PASSAMANO SCIVOLI ANAGRAFE ASSISTITI E MEDICINA LEGALE E FISCALE ML.(4.50*0.10)*N°2			
				8,320	
				0,900	
		SOMMANO m² =		9,220	
38	7	11.5.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. CORRIMANO SCIVOLO MEDICINA LEGALE E FISCALE ML.(1.20+9.20)*H.1.60/2*2 PASSAMANO SCIVOLI ANAGRAFE ASSISTITI E MEDICINA LEGALE E FISCALE ML.(4.50*0.10)*N°2*2			
				16,640	
				1,800	
		SOMMANO m² =		18,440	
		4) Totale ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			
		A RIPORTARE			