

Comune di Palermo

Provincia


Oggetto : Lavori di eliminazione perdite impianto idrico e tinteggiatura corridoio e n° 3 stanze della CTA Lares mod. 5 del Presidio P. Pisani.

Stazione appaltante : AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

Geom. Antonino Leto



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. pareti ammalorate a stima mq. 10	10,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	10,000	10,50	105,00
2		23.1.1.10 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni m <sup>3</sup> e per tutta la durata dei lavori al m <sup>3</sup> . Salone e corridoi ml. 1.00*3.50*3.00	10,500		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =	10,500	14,90	156,45
3		23.1.1.11 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 salone e corridoi N° 30	30,000		
		SOMMANO cad =	30,000	11,10	333,00
4		21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore. piazze esterno ml. 10.00*9.00*cm. 10	900,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	900,000	1,74	1.566,00
5		21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m <sup>3</sup> di materiale trasportato misurato sul mezzo. piazze esterno ml. 10.00*9.00*cm. 0.10	9,000		
		SOMMANO m <sup>3</sup> =	9,000	24,70	222,30
6		21.2.19 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali			
		A RIPORTARE			2.382,75

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			2.382,75
		fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.			
		degenza			
		ml. (3.25*4.05)+(4.00*3.20)	25,963		
		ml. 2*(3.25+4.05)*3.50	51,100		
		ml. 2*(4.00+3.20)*3.50	50,400		
		ml. 3.45*4.00	13,800		
		ml. 2*(3.45+4.00)*3.50	52,150		
		servizi igienici			
		ml. 4.00*2.70	10,800		
		ml. 2*(4.00+2.70)*2.70	36,180		
		ml. 3.10*4.00	12,400		
		ml. 2*(3.10+4.00)*2.70	38,340		
		ml. (1.15*1.25)+(3.35*1.25)	5,625		
		ml. 2*(1.15+1.25)*3.20	15,360		
		ml. 2*(3.35+1.25)*1.15	10,580		
		cucina			
		ml. 3.30*4.00	13,200		
		ml. 2*(3.30+4.00)*4.85	70,810		
		saloni			
		ml. (7.50*10.50)+(7.00*10.70)	153,650		
		ml. 2*(7.50+10.50)*3.25	117,000		
		ml. 2*(7.00+10.70)*3.25	115,050		
		corridoi			
		ml. (25.15+22.60)*1.95*n° 2	186,225		
		ml. 2*(25.15+20.70)*3.65	334,705		
		ml. 2*(20.70+21.35)*3.65	306,965		
		SOMMANO m² =	1.620,303	4,42	7.161,74
7	6.2.6	Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata a 400 kg di cemento, compresi ogni onere per la regolarizzazione del piano di posa, la lisciatura con cemento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		piazzale esterno			
		ml. 10.00*9.00	90,000		
		SOMMANO m² =	90,000	26,70	2.403,00
8	9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		pareti ammalorate			
		a stima			
		mq. 10	10,000		
		SOMMANO m² =	10,000	20,10	201,00
9	9.1.6	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per			
		A RIPORTARE			12.148,49

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			12.148,49
		spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. pareti ammalorate a stima mq. 10	10,000		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	10,000	13,90	139,00
10		11.1.3 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte			
		degenza ml. 2*(3.25+4.05)*3.50	51,100		
		ml. 2*(4.00+3.20)*3.50	50,400		
		ml. 2*(3.45+4.00)*3.50	52,150		
		servizi igienici ml. 2*(4.00+2.70)*2.70	36,180		
		ml. 3.10*4.00	12,400		
		ml. 2*(3.10+4.00)*2.70	38,340		
		ml. (1.15*1.25)+(3.35*1.25)	5,625		
		ml. 2*(1.15+1.25)*3.20	15,360		
		ml. 2*(3.35+1.25)*1.15	10,580		
		SOMMANO m <sup>2</sup> =	272,135	7,56	2.057,34
11		<b>RIPARAZ TUB</b> Lavori da eseguire per la localizzazione di tubazioni sottotraccia di impianto in due zone del reparto, non valutabili in termini di superfici, volumi, ma a corpo, al fine di individuare la perdita, compreso le relative riparazioni dell'impianto, i noli, i materiali, i ponteggi, la manodopera specializzata, ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte.			
			100,000%	4,223%	632,50
		<b>A RIPORTARE</b>			14.977,33

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			14.977,33
<b>SOMMANO I LAVORI</b>				€ 14.977,33
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,267939% sui lavori)			489,45	
Costo netto manodopera incluso nei lavori			7.374,75	
			<hr/>	
a detrarre			7.864,20	€ 7.864,20
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 7.113,13
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
Per Imprevisti 5%			748,87	
Per IVA 22% + imprevisti			3.459,76	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%			299,55	
			<hr/>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			4.508,18	€ 4.508,18
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				€ 19.485,51

Palermo li 30/07/2014

IL PROGETTISTA

Geom. Antonino Leto

