



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Provveditorato e Tecnico

U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI

Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo
Telefono: 091 703.3334 - Fax: 091 703.3057

EMAIL: servizio_tecnico@asppalermo.org

WEB: www.asppalermo.org

Comune di PALERMO
Provincia
PALERMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA E CANTINATO DELL'IMMOBILE DI VIA MARCHESE DI VILLABIANCA N°95/97 IN PALERMO

COMMITTENTE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

IL PROGETTISTA
Geom. Filippo La Nasa
Geom. Antonino Leto

°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		OPERE EDILI PIANO PRIMO			
1	11	LAVORI IN ECONOMIA Lavori in economia per smontaggio condizionatori a pompa di calore, comprensivo di dismissione linee elettriche di alimentazione, taglio tubazioni, recupero gas refrigerante, smontaggio di unità interna (split) ed unità esterna (compressore), ripristino fori con intonaco o cemento e sabbia, comprensivo altresì di ponteggio, nolo attrezzature ed energie, materiali di consumo, tiro in basso, carico e trasporto a deposito presso i locali dell'Amministrazione designati dalla D.L. e quant'altro occorre per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. PIANO TERRA N°10			
		SOMMANO acorpo =	10,000		
			10,000		
2	20	21.1.15 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino PRconnesse. VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO TERRA SCALA IN FERRO RINGHIERE - CORRIMANO ML.(20.00*H.1.20)*N°2			
		SOMMANO m² =	48,000		
			48,000		
3	21	21.1.16 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO TERRA SCALA IN FERRO KG. 5000			
		SOMMANO kg =	5.000,000		
			5.000,000		
4	22	21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo. TRASPORTO A DISCARICA SCALA ML.(20.00*0.50*0.50)			
		SOMMANO m³ =	5,000		
			5,000		
5	29	R.1.40.20.D Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri A RIPORTARE			

°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07			
		TRASPORTO A DISCARICA SCALA TONN.5			
			5,00		
		SOMMANO t =	5,00		
6	26	21.4.1 Solai con profilati di ferro a doppio T e tavelloni, per qualsiasi luce, compreso il massetto in calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, dello spessore di 5 cm, con la rete elettrosaldata Æ 5 mm maglia 10x10 cm compreso l'onere della predisposizione dei fori per l'inserimento delle putrelle e la realizzazione del piano di appoggio con mattoni pieni o altro sistema equivalente, e quanto altro occorra per dare l'opera completa regola d'arte, con la sola esclusione della fornitura e collocazione dei profilati che saranno compensati a parte.			
		VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO TERRA RIPRISTINO SOLAIO ML.(2.00*4.00)			
			8,000		
		SOMMANO m² =	8,000		
7	27	21.4.2 Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione o dimensione posti in opera per solai, compresi gli eventuali irrigidimenti in ferro con dadi e controdadi, eventuali tagli e fori, esclusa la formazione del piano di posa dei profilati, nonché tutte le opere provvisoriale e tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.			
		Vedi allegato computo ferri profilati 964,96			
			964,960		
		SOMMANO kg =	964,960		
8	28	21.9.8 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.			
		VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO TERRA RIPRISTINO SOLAIO ML.(2.00*4.00)			
			8,000		
		SOMMANO m² =	8,000		
9	13	9.1.6 Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO TERRA RIPRISTINO SOLAIO ML.(2.00*4.00)			
			8,000		
		SOMMANO m² =	8,000		
10	8	5.12.1 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure A RIPORTARE			

n°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellazione nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici. VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO TERRA RIPRISTINO SOLAIO ML.(2.00*4.00)	8,000		
		SOMMANO m² =	8,000		
11	5	5.8 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura. VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO TERRA PAVIMENTO ML.(2.00*4.00)	8,000		
		SOMMANO m² =	8,000		
1) Totale OPERE EDILI PIANO PRIMO					
A RIPORTARE					

°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		OPERE EDILI PIANO CANTINATO			
12	15	21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. PIANO CANTINATO STANZE RAPPEZZI MQ.50.00			
		SOMMANO m² =	50,000		
			50,000		
13	18	21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore. PIANO CANTINATO STANZE RAPPEZZI MQ.50.00*CM.6			
		SOMMANO m² =	300,000		
			300,000		
14	16	21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. PIANO CANTINATO ZOCCOLETTO ML.(20.00*0.10)			
		SOMMANO m² =	2,000		
			2,000		
15	22	21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo. TRASPORTO A DISCARICA CODICE 21.1.6 MQ.50*0.03 CODICE 21.1.9 MQ.50*0.06			
		SOMMANO m³ =	1,500		
			3,000		
			4,500		
16	29	R.1.40.20.D Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva A RIPORTARE			

n°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07			
		ONERI A DISCARICA TONN.1			
		SOMMANO t =	1,00		
			1,00		
17	17	21.1.8 Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili. - per ogni m2 di lastre di marmo riutilizzabili. PIANO CANTINATO ZOCCOLETTO ML.(20.00*0.10)			
		SOMMANO m² =	2,000		
			2,000		
18	7	ED. PAV. 12.44 Compenso addizionale per la posa dei zoccolini battiscopa, per la eventuale spicconatura del piano di posa, la ripresa dell'intonaco, materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte., (aumento sui prezzi corrispondenti). VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO CANTINATO RAPPEZZI STANZE ML.20.00			
		SOMMANO m =	20,000		
			20,000		
19	8	5.12.1 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici. PIANO CANTINATO STANZE RAPPEZZI MQ.50.00			
		SOMMANO m² =	50,000		
			50,000		
20	5	5.8 Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie smaltata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura. PIANO CANTINATO STANZE RAPPEZZI MQ.50.00			
		SOMMANO m² =	50,000		
			50,000		
21	1	ED. PAV. 12.03 Sovrapprezzo agli articoli delle pavimentazioni per la realizzazione di fughe eseguite con crocette in plastica spessore mm. 3 e 5 (in funzione della grandezza delle piastrelle) e compresa sigillatura finale con Keparox, Keracolor o prodotti similari. A RIPORTARE			

n°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		PIANO CANTINATO STANZE RAPPEZZI MQ.50.00 PIANO TERRA RIPRISTINO SOLAIO ML.(2.00*4.00)	50,000		
		SOMMANO m² =	8,000		
			58,000		
22	4	ED. PAV. 12.21.F Compenso addizionale alla fornitura in opera per realizzazione di pavimentazione in diagonale, compreso allettamento con malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 325, con giunti connessi a cemento puro, oppure con prodotti specifici tipo Keracoll ecc., compresi tagli, sfridi e pulitura finale, materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e finita a regola d'arte.			
		PIANO CANTINATO STANZE RAPPEZZI MQ.50.00 PIANO TERRA RIPRISTINO SOLAIO ML.(2.00*4.00)	50,000		
		SOMMANO m² =	8,000		
			58,000		
23	10	IDR.002 Revisione bidet o lavabo a colonna, comprendente la sostituzione del miscelatore con miscelatore in ottone cromato monocomando, dei flessibili con flessibili realizzati con tubi di rame cromati, delle rosette, e del sifone; compreso altresì la fornitura e collocazione dei tappi copriforni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.			
		VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO CANTINATO N°2 PIANO TERRA N°2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000		
			4,000		
24	3	23.1.1.10 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori al m3.			
		VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO CANTINATO ML.(1.00*2.00)*H.3.50	7,000		
		SOMMANO m³ =	7,000		
25	6	23.1.1.11 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO CANTINATO A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		N°150	150,000		
		SOMMANO cad =	150,000		
26	24	21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm di spessore. VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO CANTINATO PILASTRI ML.(0.50*0.50)*N°4			
		SOMMANO m² =	1,000		
			1,000		
27	25	21.3.1.2 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO CANTINATO PILASTRI ML.(0.50*0.50)*N°4*CM.3			
		SOMMANO m² =	3,000		
			3,000		
28	19	21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO CANTINATO PILASTRI ML.(0.50*0.50)*N°4			
		SOMMANO m² =	1,000		
			1,000		
29	9	9.1.1 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO CANTINATO A RIPORTARE			

№	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		PILASTRI ML.(0.50*0.50)*N°4	1,000		
		SOMMANO m² =	1,000		
30	12	9.1.4 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO CANTINATO PILASTRI ML.(0.50*0.50)*N°4	1,000		
		SOMMANO m² =	1,000		
31	2	03.10.6 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati spessore 15 ÷ 17 mm, ignifughi di classe 1: pannelli predisposti per montaggio con struttura metallica seminascosta, REI 120 600 x 600 mm, con bordi risegati VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO CANTINATO MQ.2	2,000		
		SOMMANO mq =	2,000		
32	23	21.2.19 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. VIA MARCHESE DI VILLABIANCA PIANO TERRA SOFFITTO ML.(7.70*7.50) PIANO CANTINATO CORRIDOIO PARETI ML.(2.00+7.00+0.30+2.60+0.60+8.20+0.70+0.50+0.20+3.10+1.70+11.80+0.70+7.20+0.50+2.40)*H.4.50 STANZA 1 PARETI ML.(4.60+2.50+0.40+0.30+1.90+4.50+7.00+3.70+0.20+0.60+0.20+2.30+0.20+0.20)*H.4.50 SERVIZIO W.C. STANZA 1 ML.2*(2.10+2.10)*H.2.50 STANZA 2 PARETI ML.(2.40+7.10+5.10+3.80+0.40+0.50+0.40+1.70+2.80+1.20)*H.4.50 SERVIZIO W.C. STANZA 2 ML.2*(1.70+2.70)*H.2.50 STANZA 3 PARETI ML.(2.40+1.80+2.80+1.60+0.20+0.50+0.20+3.80+5.10+7.70)*H.4.50 SERVIZIO W.C. STANZA 3 ML.(2.40+0.60+0.30+1.10+2.70+1.70)*H.2.50 STANZA 4 PARETI ML.(1.80+0.30+0.20+3.70+0.70+0.50+0.70+3.80+4.30+3.80+	57,750		
			222,750		
			128,700		
			21,000		
			114,300		
			22,000		
			117,450		
			22,000		
		A RIPORTARE	705,950		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	705,950		
		0.40+0.50+0.40+1.90+2.30+2.10)*H.4.50	123,300		
		SERVIZIO W.C. STANZA 4			
		ML.(2.00+2.10+1.50+0.20+0.40+1.90)*H.2.50	20,250		
		STANZA 5			
		PARETI			
		ML.(1.70+1.00+8.40+4.10+7.30+2.20+2.80+2.90)*H.4.50	136,800		
		SERVIZIO W.C. STANZA 5			
		ML.2*(2.70+2.00)*H.2.50	23,500		
		STANZA 6			
		PARETI			
		ML.(3.30+1.00+0.40+0.70+4.50+4.00+7.50+5.40)*H.4.50	120,600		
		SERVIZIO W.C. STANZA 6			
		ML.2*(1.60+4.10)*H.2.50	28,500		
		STANZA 7			
		PARETI			
		ML.(6.30+1.10+1.40+3.10+0.40+1.50+5.30+4.10+0.70+0.50+0.70+1.10)*H.4.50	117,900		
		SERVIZIO W.C. STANZA 7			
		ML.(0.80+4.60+0.80+1.60+0.40+2.00+0.60+0.50)*H.2.50	28,250		
		STANZA 8			
		PARETI			
		ML.(4.30+2.40+6.40+2.00+0.70+3.00+5.70+5.00+0.50+0.50+6.10+2.90+1.60+0.50+1.40+0.50+1.40+2.40+1.90+0.50+1.60+3.40)*H.4.50	246,150		
		SERVIZIO W.C. STANZA 8			
		ML.(1.70+3.60+1.60+0.20+0.20+3.20+0.20+0.20)*H.2.50	27,250		
		A dedurre : FINESTRATE POZZO LUCE			
		A dedurre :			
		ML.(5.70*H.3.50)+(3.30*H.3.50)+(3.30*H.3.50)+(3.00*H.3.50)+(3.00*H.3.50)	-64,050		
		SOMMANO m² =	1.514,400		
33	14	11.1.1			
		Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte			
		Al			
		VIA MARCHESE DI VILLABIANCA			
		PIANO CANTINATO			
		CORRIDOIO			
		SOFFITTO			
		ML.(2.50*2.00)+(7.20*2.40)+(2.20*8.20)+(3.60*1.70)	46,440		
		PARETI			
		ML.(2.00+7.00+0.30+2.60+0.60+8.20+0.70+0.50+0.20+3.10+1.70+11.80+0.70+7.20+0.50+2.40)*H.4.50	222,750		
		STANZA 1			
		SOFFITTO			
		ML.(6.70*7.00)	46,900		
		PARETI			
		ML.(4.60+2.50+0.40+0.30+1.90+4.50+7.00+3.70+0.20+0.60+0.20+2.30+0.20+0.20)*H.4.50	128,700		
		SERVIZIO W.C. STANZA 1			
		ML.2*(2.10+2.10)*H.2.50	21,000		
		STANZA 2			
		SOFFITTO			
		ML.(7.10*2.40)+(7.70*2.80)	38,600		
		PARETI			
		ML.(2.40+7.10+5.10+3.80+0.40+0.50+0.40+1.70+2.80+1.20)*H.4.50	114,300		
		SERVIZIO W.C. STANZA 2			
		A RIPORTARE	618,690		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	618,690		
		ML.2*(1.70+2.70)*H.2.50	22,000		
		STANZA 3			
		SOFFITTO			
		ML.(7.70*2.40)+(7.70*2.80)	40,040		
		PARETI			
		ML.(2.40+1.80+2.80+1.60+0.20+0.50+0.20+3.80+5.10+7.70)*H.4.50	117,450		
		SERVIZIO W.C. STANZA 3			
		ML.(2.40+0.60+0.30+1.10+2.70+1.70)*H.2.50	22,000		
		STANZA 4			
		SOFFITTO			
		ML.(8.20*4.30)	35,260		
		PARETI			
		ML.(1.80+0.30+0.20+3.70+0.70+0.50+0.70+3.80+4.30+3.80+0.40+0.50+0.40+1.90+2.30+2.10)*H.4.50	123,300		
		SERVIZIO W.C. STANZA 4			
		ML.(2.00+2.10+1.50+0.20+0.40+1.90)*H.2.50	20,250		
		STANZA 5			
		SOFFITTO			
		ML.(10.10*4.10)+(1.00*1.70)	43,110		
		PARETI			
		ML.(1.70+1.00+8.40+4.10+7.30+2.20+2.80+2.90)*H.4.50	136,800		
		SERVIZIO W.C. STANZA 5			
		ML.2*(2.70+2.00)*H.2.50	23,500		
		STANZA 6			
		SOFFITTO			
		ML.(5.70*7.50)	42,750		
		PARETI			
		ML.(3.30+1.00+0.40+0.70+4.50+4.00+7.50+5.40)*H.4.50	120,600		
		SERVIZIO W.C. STANZA 6			
		ML.2*(1.60+4.10)*H.2.50	28,500		
		STANZA 7			
		SOFFITTO			
		ML.(6.30*5.70)	35,910		
		PARETI			
		ML.(6.30+1.10+1.40+3.10+0.40+1.50+5.30+4.10+0.70+0.50+0.70+1.10)*H.4.50	117,900		
		SERVIZIO W.C. STANZA 7			
		ML.(0.80+4.60+0.80+1.60+0.40+2.00+0.60+0.50)*H.2.50	28,250		
		STANZA 8			
		PARETI			
		ML.(4.30+2.40+6.40+2.00+0.70+3.00+5.70+5.00+0.50+0.50+6.10+2.90+1.60+0.50+1.40+0.50+1.40+2.40+1.90+0.50+1.60+3.40)*H.4.50	246,150		
		SERVIZIO W.C. STANZA 8			
		ML.(1.70+3.60+1.60+0.20+0.20+3.20+0.20+0.20)*H.2.50	27,250		
		A dedurre : FINESTRATE POZZO LUCE			
		A dedurre :			
		ML.(5.70*H.3.50)+(3.30*H.3.50)+(3.30*H.3.50)+(3.00*H.3.50)+(3.00*H.3.50)	-64,050		
		PIANO TERRA			
		SOFFITTO			
		ML.(12.00*17.50)+(8.60*2.40)+(3.40*6.70)	253,420		
		PARETI			
		ML.(12.00+12.40+4.80+2.10+0.20+0.40+0.20+5.00+7.60+4.50+0.30+0.30+0.50+15.00)*H.3.20+2*(0.70+0.50)*H.3.20*N°2+2*(0.70+0.30)*H.3.20*N°3	243,520		
		DISIMPEGNO			
		PARETI			
		ML.2*(1.70+1.80)*H.3.20	22,400		
		RIPOSTIGLIO			
		PARETI			
		ML.2*(2.80+1.80)*H.3.20	29,440		
		A RIPORTARE	2.334,440		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	2.334,440		
		ANT. W.C.			
		PARETI			
		ML.2*(3.00+1.60)*H.1.20	11,040		
		PARETI			
		SERVIZI W.C.			
		ML.2*(1.40+2.50)*H.1.20*N°2	18,720		
		STANZA 1			
		PARETI			
		ML.(2.10+3.30+2.60+1.20+0.50+2.00)*H.3.20	37,440		
		STANZA 2			
		PARETI			
		ML.(4.50+1.90+0.50+1.10+4.00+3.30)*H.3.20	48,960		
		A dedurre : VETRATE			
		A dedurre :			
		ML.(3.00*H.3.00)+(4.50*H.3.00)+(5.00*H.3.00)+(3.60*H.3.00)+(1.40*H.3.00)+(3.60*H.3.00)+(3.80*H.3.00)+(3.00*H.3.00)+(3.80*H.3.00)	-95,100		
		A dedurre : PORTE			
		A dedurre : ML.(0.80*H.2.10)*5+(1.00*H.2.10)*N°3*2	-21,000		
		SOMMANO m² =	2.334,500		
2) Totale OPERE EDILI PIANO CANTINATO					