

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	175,45		
		SOMMANO al m <sup>3</sup> =	175,45		
		7) Totale TRASPORTO ED ONERI A DISCARICA			
		1) Totale OPERE EDILI			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			
		<b>OPERE IDRICHE SANITARIE</b>			
32	50	C.3.10.10.I Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore 10+10 da 3/4"			
		REPARTO			
		N°2		2,00	
		AMBULATORI			
		N°1		1,00	
		U.O.C.			
		N°1		1,00	
		SOMMANO cad =		4,00	
33	34	15.04.14.01 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 40 mm			
		SERVIZI W.C.			
		ML.50.00		50,00	
		SOMMANO al m =		50,00	
34	35	15.04.14.05 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm			
		SERVIZI W.C.			
		ML.20.00		20,00	
		SOMMANO al m =		20,00	
35	32	15.04.01.01 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm			
		DOCCE			
		SERVIZI W.C. REPARTO			
		N°2		2,00	
		SERVIZI W.C. U.O.C.			
		N°3*2			
		LAVABI			
		SERVIZI W.C. REPARTO SALA VISITE E CAPOSALA			
		N°12*2		24,00	
		SERVIZI W.C. U.O.C.			
		A RIPORTARE		26,00	

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	26,00		
		N°7*2 AMBULATORIO	14,00		
		N°3*2 BIDE	6,00		
		SERVIZI W.C. REPARTO N°12*2	24,00		
		SERVIZI W.C. U.O.C. N°7*2	14,00		
		AMBULATORIO N°3*2	6,00		
		VASI SERVIZI W.C. REPARTO			
		N°12	12,00		
		SERVIZI W.C. U.O.C. N°7	7,00		
		AMBULATORI N°3	3,00		
		BUTTATOIO SALA PULIZIE REPARTO			
		N°1	1,00		
		SOMMANO cad. =	113,00		
36	33	15.04.02 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico			
		DOCCE SERVIZI W.C. REPARTO			
		N°1	1,00		
		SERVIZI W.C. U.O.C. N*3			
		LAVABI SERVIZI W.C. REPARTO SALA VISITE E CAPOSALA			
		N°15	15,00		
		SERVIZI W.C. U.O.C. N°7	7,00		
		AMBULATORI N°3	3,00		
		BIDET SERVIZI W.C. REPARTO			
		N°12	12,00		
		SERVIZI W.C. U.O.C. N°7	7,00		
		AMBULATORIO N°3	3,00		
		VASI SERVIZI W.C. REPARTO			
		N°13	13,00		
		SERVIZI W.C. U.O.C. N°7	7,00		
		AMBULATORIO N°3	3,00		
		BUTTATOIO			
		A RIPORTARE	71,00		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	71,00		
		SALA PULIZIE REPARTO N°1	1,00		
		SOMMANO cad. =	72,00		
37	8	11.32 Fornitura e posa in opera di impianto chiamata allarme WC handicappati, dato in opera completo di: - pulsante di chiamata allarme con cordone serie Bticino-Living - pulsante a relè per annullamento chiamata Bticino-Living - diffusore ottico allarme posto all'esterno della porta in esecuzione da incasso tenuta stagna IP55 tipo modulare in scatola frutto tipo "03" - suoneria allarme chiamata cicalino dato in opera in locale gestore ed in prossimità cassa Shop in esecuzione da incasso alimentazione 20V serie Bticino-Living con seguenti caratteristiche tecniche - tubazione in PVC rigido e flessibile, pesante, con sezione compresa fra mm. DN 16 e DN 25 B1966 - scatole di derivazione in PVC, passaggio e rompitratta, autoestinguente - conduttore del tipo non propagante, compresa quota di derivazione da centrale allarme, di sezione idonea E quant'altro per dare il tutto in opera e perfettamente funzionante. IMPIANTO TV C.C. SERVIZIO W.C. H. N°1			
		SOMMANO cad. =	1,000		
		SOMMANO cad. =	1,000		
38	20	15.01.01 Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½", piletone di scarico da 1" ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SALA PULIZIE REPARTO N°1			
		SOMMANO cad. =	1,00		
		SOMMANO cad. =	1,00		
39	59	N.P. 25 Fornitura in opera di sedile in plastica per wc del colore a scelta della D.L. SERVIZI W.C. REPARTO N°12 SERVIZI W.C. U.O.C. N°7 AMBULATORIO N°3			
		SOMMANO cad. =	12,000		
		SOMMANO cad. =	7,000		
		SOMMANO cad. =	3,000		
		SOMMANO cad. =	22,000		
40	60	N.P. 26 Fornitura in opera di specchiera per w.c. in materiale plastico SERVIZI W.C. REPARTO SALA VISITE E CAPOSALA N°14 SERVIZI W.C. U.O.C. N°7 AMBULATORIO A RIPORTARE			
		SOMMANO cad. =	14,000		
		SOMMANO cad. =	7,000		
		SOMMANO cad. =	21,000		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	21,000		
		N°3	3,000		
		SOMMANO cad =	24,000		
41	61	N.P. 27 Fornitura in opera di porta rotolo per w.c. SERVIZI W.C. REPARTO N°12 SERVIZI W.C. U.O.C. N°7 AMBULATORIO N°3	12,000 7,000 3,000		
		SOMMANO cad =	22,000		
42	62	N.P. 28 Fornitura in opera di porta asciugamani da cm. 40 a 60 SERVIZI W.C. REPARTO SALA VISITE E CAPOSALA N°14 SERVIZI W.C. U.O.C. N°7 AMBULATORIO N°3	14,000 7,000 3,000		
		SOMMANO cad =	24,000		
43	63	N.P. 29 Fornitura in opera di scopino per w.c. SERVIZI W.C. REPARTO N°12 SERVIZI W.C. U.O.C. N°7 AMBULATORIO N°3	12,000 7,000 3,000		
		SOMMANO cad =	22,000		
44	64	N.P. 144 Fornitura in opera di dispenser Plus a due pulsanti cromato, installato con tutti gli oneri ed accessor SERVIZI W.C. REPARTO SALA VISITE E CAPOSALA N°14 SERVIZI W.C. U.O.C. N°7 AMBULATORIO N°3	14,000 7,000 3,000		
		SOMMANO cad =	24,000		
45	21	15.01.04.02 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm SERVIZI W.C. REPARTO N°1 SERVIZI W.C. U.O.C. N°3	1,00 3,00		
		A RIPORTARE	4,00		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	4,00		
		SOMMANO cad. =	4,00		
46	22	15.01.05 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
		SERVIZI W.C. REPARTO SALA VISITE E CAPOSALA N°14	14,00		
		SERVIZI W.C. U.O.C. N°7	7,00		
		AMBULATORIO N°3	3,00		
		SOMMANO cad. =	24,00		
47	23	15.01.06 Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
		SERVIZI W.C. REPARTO N°12	12,00		
		SERVIZI W.C. U.O.C. N°7	7,00		
		AMBULATORIO N°3	3,00		
		SOMMANO cad. =	22,00		
48	24	15.01.08 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.			
		SERVIZI W.C. REPARTO N°12	12,00		
		SERVIZI W.C. U.O.C. N°7	7,00		
		AMBULATORIO N°3	3,00		
		SOMMANO cad. =	22,00		
49	25	15.03.04 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			
		permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
		SERVIZIO W.C.H. N°1	1,00		
		SOMMANO cad. =	1,00		
50	26	15.03.05 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
		SERVIZIO W.C.H. N°1	1,00		
		SOMMANO cad. =	1,00		
51	27	15.03.06 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
		SERVIZIO W.C.H. N°1	1,00		
		SOMMANO cad. =	1,00		
52	28	15.03.07 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
		SERVIZIO W.C.H. N°2	2,00		
		SOMMANO cad. =	2,00		
53	29	15.03.08 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
		SERVIZIO W.C.H. N°1	1,00		
		SOMMANO cad. =	1,00		
54	30	15.03.09 Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			
		parete e al pavimento. SERVIZIO W.C.H. N°1	1,00		
		SOMMANO cad. =	1,00		
55	31	15.03.10 Fornitura e posa in opera di combinazione vaso - bidè per disabili aventi caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica con sifone incorporato per scarico a pavimento, catino allungato per assicurare stabilità al disabile, avente dimensioni interne 455x270 mm con apertura anteriore, completo di sedile in ABS iniettato antiscivolo, cassetta di scarico in ceramica a zaino con comando agevolato a distanza con sistema pneumatico secondo le vigenti normative, miscelatore termoscopico antiscottature con predeterminazione della temperatura di uscita dell'acqua con tolleranza di - 1°C anche con differenti pressioni delle acque in ingresso, arresto immediato in mancanza di una delle due acque, completo di valvole di ritegno e raccordi ad eccentrico per una facile installazione, doccetta a telefono con comando sull'impugnatura, regolatore di portata automatico. Dimensione 400x800x500 mm, il tutto compreso gli allacciamenti ai punti idrici di adduzione acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SERVIZIO W.C.H. N°1	1,00		
		SOMMANO cad. =	1,00		
		<i>2) Totale OPERE IDRICHE SANITARIE</i>			
<b>A RIPORTARE</b>					



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			
		<b>OPERE ELETTRICHE</b>			
56	71	<p><b>QUADR-TRSF.ISOL</b>            F.e c. di quadro per locali adibiti ad uso medico,con tre circuiti in uscita per alimentazione di linee di utenze vitali(prese per unità tecniche mobili,unità elettromedicali fisse etc)            Equipaggiamento del quadro:            -carpenteria grado di protezione IP30 dimensioni 600x1280x200mm;            -trasformatore di isolamento da 5KVA 220/220V 50Hz;            -interruttore magnetotermico 1P+N In=25A a protezione del trasformatore;            -n°3 magnetotermici In=16/25/6A;            -dispositivi di controllo isolamento dell'alimentazione e allarme a distanza,tutto a norma CEI 62-5 II edizione.            Il tutto montato e cablato a regola d'arte, fermo quanto previsto eventuali variazioni degli apparecchi per particolari esigenze devono essere concordate con la D.L.</p> <p style="text-align: center;"><b>QUADRO DI PIANO</b>            N°1</p>	1,00		
		SOMMANO cad. =	1,00		
57	72	<p><b>QUAD-TIPB</b>            F.e c. di derivazione per quadretto prese tipo B,in esecuzione da icasso costituito da:            -tubo flessibile in pvc tipo pesante autoestinguente,diametro minimo 25 mm,per tratti incassati;            -tubo rigido in pvc tipo pesante autoestinguente,diametro minimo 25mm,per i tratti a vista in controsoffitto;            -conduttore NO7V-K sezione minima 4 mmq compreso eventuale conduttore di protezione;            -quadretto da incasso o da esterno in materiale plastico,costituito da assetta di dimensioni 280x160x70mm circa,telaio di supporto,frontale in ABS antistatico portellino trasparente incernerato in alto,guida EN50022 per apparecchi modulari,atto a contenere almeno 12+1 moduli;            -due morsettiere in involucro isolante composte almeno da 3 poli da 25mmq e 10 da 10mmq;            -quattro prese 2P+T 10/16A 250V tipo UNEL,grado di protezione 2.1,con terra centrale e laterale,adatte a montaggio su guida EN 50022;            -interruttore bipolare 10 a 32A con potere di interruzione 6KA secondo Norme CEI 23-3 e 17-3 P2;            -gemma luminosa rossa con lampadina 220V 0,5W,montaggio su guida EN50022;            -materiale per cablaggio apparecchiature modulari,da montare su guida EN 50022,comprendente aliquota conduttori,canaletta,puntali,targhette,etc;            -tasti copriforo:            -scatola di derivazione,passatubo,morsetti,            tubo di collegamento alle canalette,accessori,            In opera a partire dalle dorsali compreso quota parte delle stesse fino ai quadri di zona.            Sono comprese:            -per i tratti incassati le opere murarie di apertura e chiusura tracce,il fissaggio provvisorio delle tubazioni con chiodi,la muratura cassette,la ricopertura con malta cementizia,la eventuale finitura con tonachina liscia o gesso secondo le indicazioni della D.L.;            -per i tratti a vista in controsoffitto,le scatole di derivazione in pvc IP557,i pezzi speciali di qualsiasi genere,le gaffette e i supporti ogni 50cm,fissati con tasselli in legno o chiodi a sparo o viti ad espansione secondo la natura della muratura e pervio accordo con la D.L.,il</p> <p style="text-align: center;"><b>A RIPORTARE</b></p>			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			
		fissaggio delle cassette e le opere murarie di qualsiasi genere; -per i tratti entro pareti attrezzate,la foratura dei pannelli,il fissaggio delle tubazioni e cassette entro le pareti con mezzi idonei,dipendenti dalla natura delle stesse e previo accordo con la D.L.è compreso altresì, ogni altro onere e magistero			
		<b>REPARTO</b>			
		N°3	3,00		
		U.O.C.			
		N°1	1,00		
		<b>AMBULATORI</b>			
		N°2	2,00		
		SOMMANO cad =	6,00		
58	15	14.03.01.02 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'apertura delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere. Diametro esterno 25,0 mm²			
		<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>			
		ML.400	400,00		
		SOMMANO al m =	400,00		
59	16	14.03.04.01 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm²			
		<b>CONDUTTORI IMPIANTO ELETTRICO</b>			
		F-N-T-			
		ML.400*3	1.200,00		
		SOMMANO al m =	1.200,00		
60	13	14.01.18 Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, costituita da tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia ed ogni altro onere.			
		<b>REPARTO</b>			
		N°4	4,00		
		<b>AMBULATORI</b>			
		N°2	2,00		
		SOMMANO cad. =	6,00		
		<b>A RIPORTARE</b>			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			
61	9	14.01.01.01 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm <sup>2</sup>			
		SERVIZI W.C. REPARTO			
		N°10		10,00	
		SERVIZI W.C. U.O.C.			
		N°8		8,00	
		SERVIZI W.C. AMBULATORI			
		N°7		7,00	
		SOMMANO cad. =		25,00	
62	10	14.01.03.01 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm <sup>2</sup>			
		REPARTO			
		N°25		25,00	
		U.O.C.			
		N°25		25,00	
		AMBULATORI			
		N°10		10,00	
		SERVIZI W.C. REPARTO			
		N°10		10,00	
		SERVIZI W.C. U.O.C.			
		N°8		8,00	
		SERVIZI W.C. AMBULATORI			
		N°7		7,00	
		SOMMANO cad. =		85,00	
63	12	14.01.11.01 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		<b>RIPORTO</b>			
		colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Compresa le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm <sup>2</sup>			
		<b>REPARTO</b>			
		N°25	25,00		
		U.O.C.			
		N°25	25,00		
		<b>AMBULATORI</b>			
		N°10	10,00		
		<b>TERRAZZINI</b>			
		N°6	6,00		
		<b>SERVIZI W.C. REPARTO</b>			
		N°15	15,00		
		<b>SERVIZI W.C..U.O.C.</b>			
		N°3	3,00		
		<b>SERVIZI W.C. AMBULATORI</b>			
		N°4	4,00		
		SOMMANO cad. =	88,00		
64	11	14.01.09.02 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25 cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile, completa di supporto, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori) e copri foro. Compresa le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm <sup>2</sup>			
		<b>APPARECCHIATURE</b>			
		N°5	5,00		
		SOMMANO cad. =	5,00		
65	14	14.01.22 Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, compreso l'apertura delle tracce la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			
		<b>DEGENZE</b>			
		N°9	9,00		
		<b>MEDICHERIA E CAPOSALA</b>			
		N°2	2,00		
		SOMMANO cad. =	11,00		
		<b>A RIPORTARE</b>			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
RIPORTO					
66	17	14.05.01.02 Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 2x18 W SERVIZI W.C. REPARTO N°20 SERVIZI W.C. U.O.C. N°12 SERVIZI W.C. AMBULATORI N°4			
					20,00
					12,00
					4,00
		SOMMANO cad. =			36,00
67	18	14.05.04.04 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x36 W TERRAZZINI REPARTO N°3			
					3,00
		SOMMANO cad. =			3,00
68	74	PLAF-877-C F.e c. di plafoniera ad incasso per controsoffitti lampade TL-D super 90 4x18W modulo 300 avente corpo in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata colore bianco,ottica in alluminio brillantato a lamelle tridimensionali,reattore elettronico e morsettiera con fusibile, grado di protezione IP40 e quanto altro occorre REPARTO N°10 U.O.C. N°16			
					10,00
					16,00
		SOMMANO cad =			26,00
69	19	14.05.09.03 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento Sempre Acceso (S.A.), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 3 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e			
A RIPORTARE					

