

ASP AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI

PALESMO


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA
ESEGUIRSI IN VARI PLASSI DELL'EX P.O. P. PISANI PALERMO E
PRECISAMENTE: SERVIZI IGIENICI PAD. 16 "S.A.S.", AREA A
PARCHEGGIO ANAGRAFE CANINA, LOCALI VIGNICELLA ED EX
TEATRO, PORTA D'INGRESSO PAD. 32 LOCALI HACCP.

ASP - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

IL PROGETTISTA

Geom. Antonio Leto



OGGETTO

COMMITTENTE

Collre Arch. Filippo Malizia

N° N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
1	BAGNO E SPOGLIATOIO LOCALI S.A.S. PAD. 16.- 21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m ² e per ogni cm di spessore. ml(1.35*2.80)*cm 15	SOMMANO m ² = 56,700 56,700	0,97	55,00
2	21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottotrato di collante e/o di malta di allietamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. piastrelle ml(1.80+0.30+1.22+1.00+0.30+2.00+1.50+1.00)*2.20	SOMMANO m ² = 20,064 20,064	10,60	212,68
3	21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gettonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m ² e per ogni cm di spessore. ml 1.80*3.00*10	SOMMANO m ² = 54,000 54,000	1,74	93,96
4	21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. ml(1.80+0.30+1.22+1.00+0.30+2.00+1.50+1.00)*2.80	SOMMANO m ² = 25,536 25,536	10,50	268,13
5	21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succeili, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. n. 2 porte interne n.2*0.80*2.20	SOMMANO m ² = 3,520 3,520	14,20	49,98
6	21.1.25 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. n.3	SOMMANO cad = 3,000 3,000	20,50	61,50
7	21.1.24 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. ml 15.00	SOMMANO m = 15,000 15,000	4,01	60,15
A RIPORTARE				
				801,40

N° N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
8	<p>21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sbraccidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.</p>	<p>SOMMANO m³ = 0,567 0,401 0,540 0,511 0,176 0,750 2,945</p>	<p>24,70</p>	<p>72,74</p>
9	<p>ONERI CONFERIMENTO Oneri per conferimento a discarica con accesso per lo stoccaggio dei materiali provenienti dalle demolizioni, dismissioni e sbraccidi, regolarmente certificati, compresa la documentazione di trasporto e di conferimento. al mc.</p>	<p>SOMMANO m³ = 0,567 0,401 0,540 0,511 0,176 0,750 2,945</p>	<p>24,86</p>	<p>73,21</p>
10	<p>15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volante, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua. con tubazioni in multistrato cobentato Ø 16 mm punti idrici bagno fredda n.3 calda n.2 scaldabagno n.2</p>	<p>SOMMANO cad = 3,000 2,000 2,000 7,000</p>	<p>63,80</p>	<p>446,60</p>
				<p>1.393,95</p>
A RIPORTARE				
RIPORTO				

N° N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
11	15.42 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico punti scarico bagno n.3	3,000 3,000	83,40	250,20
12	5.12.1 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe deposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe deposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici. nuovo massetto ml 1.80*3.00	5,400 5,400	17,80	96,12
13	9.1.1 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. $ml(1.80+0.30+1.22+1.00+0.30+2.00+1.50+1.00)*2.80$	25,536 25,536	20,10	513,27
14	9.1.4 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. $ml(1.80+0.30+1.22+1.00+0.30+2.00+1.50+1.00)*2.80$	25,536 25,536	12,60	321,75
15	5.7 Pavimento in piastrelle di Klincker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di la scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regola escluso il sottofondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura. pavimento bagno ml 1.80*3.00	5,400 5,400	45,10	243,54
16	5.9 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura. A RIPORTARE			2.818,83

N° N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
17	<p>la completa pittura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.</p> <p>piastrelle</p> <p>ml(1.80+0.30+1.22+1.00+0.30+2.00+1.50+1.00)*2.20</p> <p>SOMMANO m² =</p> <p>20,064</p> <p>20,064</p> <p>15.14.1</p> <p>Formatura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>delle dimensioni di 70x70 cm</p> <p>I</p> <p>15.15</p> <p>Formatura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>I</p> <p>15.18</p> <p>Formatura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la formatura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.</p> <p>I</p> <p>15.1.8</p> <p>Formatura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la formatura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.</p> <p>I</p> <p>12.3.4</p> <p>Formatura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>controsoffitto sottotetto</p> <p>ml 1.80*3.00</p> <p>SOMMANO m² =</p> <p>5,400</p> <p>5,400</p> <p>11.1.1</p> <p>Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pittura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte</p> <p>Al</p> <p>pareti bagno</p> <p>ml(1.80+0.30+1.22+1.00+0.30+2.00+1.50+1.00)*2.80</p> <p>A RIPORTARE</p>	20,064	50,70	1.017,24
18	<p>Formatura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>I</p> <p>15.15</p> <p>Formatura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>I</p> <p>15.18</p> <p>Formatura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la formatura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.</p> <p>I</p> <p>12.3.4</p> <p>Formatura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>controsoffitto sottotetto</p> <p>ml 1.80*3.00</p> <p>SOMMANO m² =</p> <p>5,400</p> <p>5,400</p> <p>11.1.1</p> <p>Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pittura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte</p> <p>Al</p> <p>pareti bagno</p> <p>ml(1.80+0.30+1.22+1.00+0.30+2.00+1.50+1.00)*2.80</p> <p>A RIPORTARE</p>	1,000	314,50	314,50
19	<p>Formatura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>I</p> <p>15.15</p> <p>Formatura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>I</p> <p>15.18</p> <p>Formatura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la formatura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.</p> <p>I</p> <p>12.3.4</p> <p>Formatura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>controsoffitto sottotetto</p> <p>ml 1.80*3.00</p> <p>SOMMANO m² =</p> <p>5,400</p> <p>5,400</p> <p>11.1.1</p> <p>Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pittura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte</p> <p>Al</p> <p>pareti bagno</p> <p>ml(1.80+0.30+1.22+1.00+0.30+2.00+1.50+1.00)*2.80</p> <p>A RIPORTARE</p>	1,000	243,30	243,30
20	<p>Formatura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>I</p> <p>15.15</p> <p>Formatura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>I</p> <p>15.18</p> <p>Formatura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la formatura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.</p> <p>I</p> <p>12.3.4</p> <p>Formatura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>controsoffitto sottotetto</p> <p>ml 1.80*3.00</p> <p>SOMMANO m² =</p> <p>5,400</p> <p>5,400</p> <p>11.1.1</p> <p>Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pittura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte</p> <p>Al</p> <p>pareti bagno</p> <p>ml(1.80+0.30+1.22+1.00+0.30+2.00+1.50+1.00)*2.80</p> <p>A RIPORTARE</p>	1,000	37,00	199,80
21	<p>Formatura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>I</p> <p>15.15</p> <p>Formatura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>I</p> <p>15.18</p> <p>Formatura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la formatura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.</p> <p>I</p> <p>12.3.4</p> <p>Formatura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>controsoffitto sottotetto</p> <p>ml 1.80*3.00</p> <p>SOMMANO m² =</p> <p>5,400</p> <p>5,400</p> <p>11.1.1</p> <p>Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pittura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte</p> <p>Al</p> <p>pareti bagno</p> <p>ml(1.80+0.30+1.22+1.00+0.30+2.00+1.50+1.00)*2.80</p> <p>A RIPORTARE</p>	25,536	25,536	4.852,87

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
22	N.P. I. ELE	controsoffitto sottotetto ml 1,80*3,00 locali interni spogliatoio ml(2,95*5,80)*h 3,80 locali interni-soggiorno ml(5,85+16,15+7,64+7,48+9,03)*h3,80 RIPORTO 25,536 5,400 65,018 175,370 SOMMANO m ² = 271,324 Lavori di revisione e ripristino impianto elettrico ed eventuale realizzazione di punti luce per il piccolo servizio igienico e spogliatoio del locale pad. 16 piano terra, revisione di tubazione esterna e di punti luce e prese, oltre al quadro generale con sostituzione di eventuali magnetotermici e differenziali, collocazione di plafoniere del tipo stagno nei locali bagno e spogliatoio. lavoro a corpo I	1,00	3.500,00	3.500,00
		1) Totale BAGNO E SPOGLIATOIO LOCALI S.A.S. PAD. 16.-			9.839,73
		A RIPORTARE			9.839,73

N° N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
23	<p>ANAGRAFE CANINA.-</p> <p>REALIZZ AREA A PARCH</p> <p>Opere per la realizzazione di strisce su pavimentazione stradale in corrispondenza dell'area a parcheggio dell'edif. n. 30 ex Pisani affiancata alla finestra della stanza del servizio veterinario per l'anagrafe canina, tale da poter parcheggiare il camper per le attività di anagrafe canina.</p> <p>L'area dovrà essere delimitata da strisce di colore giallo della larghezza non inferiore a cm 12 per una dimensione di circa ml 6.00 x 3.00. Inoltre dovrà prevedersi la collocazione di dissuasori-paletti ancorati a bicchieri nel suolo con possibilità di essere tolti ogni qualvolta il mezzo dovrà spostarsi. Dovrà prevedersi una colonna per presa elettrica di tipo schiuco e interbloccata con possibilità di essere alimentata dall'impianto esistente nell'ufficio corrispondente al piano terra in cui sarà prevista tale area. Infine, dovrà essere realizzato un punto idrico e di scarico, collegato sempre al vano ufficio corrispondente per il collegamento dell'impianti idrico del camper.</p> <p>I tutto da valutarsi a corpo.</p>	1,00	1.300,00	1.300,00
24	<p>REPARAZIONE PORTE D'INGRESSO IN LEGNO O ALLUMINIO ANODIZZATO CONSISTENTE NELLA EVENTUALE DISMISSIONE, LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI CONTROLATO IN FERRO SCATORARE DI ADEGUATA SEZIONE, LA SOSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI AMMALORATI (CERNIERE, SQUADRETTI, PROFILI, SUCHERI, COMPRESA SERRATURA ELETTRICA, GUARNIZIONI, MOLLE SPINGIPORTE AD INCASSO, ECC.) E QUANTALTO OCCORRE PER DARE L'INFISSO FUNZIONANTE ED A REGOLA D'ARTE.</p>	1	250,00	250,00
	<p>2) Totale ANAGRAFE CANINA.-</p>			1.550,00
	<p>A RIPORTARE</p>			11.389,73

N° N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
25	<p>21.1.4 Demolizione di tammuzzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore. TRAMEZZATURA INGRESSO AL PIANO TERRA 4.50*4.50*CM 12</p>	SOMMANO m ² = 243,000 243,000	0,97	235,71
26	<p>21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succeili, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. RIMOZIONE PORTA BLINDATA 0.90*2.20</p>	SOMMANO m ² = 1,980 1,980	14,20	28,12
27	<p>2.1.1.1 Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiate. per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR. NUOVA PARETE INGRESSO TRAMEZZATURA INGRESSO AL PIANO TERRA 4.50*4.50*0.25</p>	SOMMANO m ³ = 5,063 5,063	212,20	1.074,37
28	<p>9.1.1 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	SOMMANO m ² = 40,500 40,500	20,10	814,05
29	<p>9.1.6 Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PARETE NUOVA INGRESSO 4.50*4.50*2 LATI</p>	SOMMANO m ² = 40,500 40,500	13,90	562,95
30	<p>11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o A RIPORTARE</p>			14.104,93

N° N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
31	<p>RIPORTO</p> <p>14.104,93</p>			
32	<p>Al lavoro compiuto a perfetta regola d'arte delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento</p> <p>PARETE NUOVA INGRESSO</p> <p>4.50*4.50*2 LATI</p> <p>N.P.3 VARIE</p> <p>lavori non valutabili in termini di superfici o volume e riguardanti il montaggio falso telaio in metallo per la porta blindata d'ingresso esistente, comprendente gli incassi al muro, la collocazione e la registrazione della porta stessa, il ripristino dell'impianto elettrico per il campanello di chiamata ed eventuale riposizionamento di platoniera a parete sia lato ingresso che lato interno e comunque tutto quanto per dare l'opera a regola d'arte e funzionante.</p> <p>Lavoro a corpo</p> <p>1</p> <p>21.126</p> <p>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.</p> <p>- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.</p> <p>TRAMEZZATURA INGRESSO AL PIANO TERRA</p> <p>4.50*4.50*0.12</p> <p>ONERI CONFERIMENTO</p> <p>Oneri per conferimento a discarica con accesso per lo stoccaggio dei materiali provenienti dalle demolizioni, dismissioni e sfabbricidi, regolatamente certificati, compresa la documentazione di trasporto e di conferimento.</p> <p>al mc.</p> <p>TRAMEZZATURA INGRESSO AL PIANO TERRA</p> <p>4.50*4.50*0.12</p> <p>SOMMANO m³ =</p> <p>2,430</p> <p>2,430</p> <p>SOMMANO m³ =</p> <p>2,430</p> <p>2,430</p> <p>24,70</p> <p>60,02</p>	<p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>SOMMANO acorpo =</p> <p>1,00</p> <p>2,430</p> <p>2,430</p> <p>SOMMANO m³ =</p> <p>2,430</p> <p>2,430</p> <p>SOMMANO m³ =</p> <p>2,430</p> <p>2,430</p>	<p>800,00</p> <p>800,00</p> <p>24,70</p> <p>24,86</p>	<p>221,94</p> <p>800,00</p> <p>60,02</p> <p>60,41</p>
33	<p>3) Totale PORTA INGRESSO LOCALI HACCP PAD. 32</p> <p>P.TERRA</p> <p>A RIPORTARE</p> <p>15.247,30</p>			<p>3.857,57</p> <p>15.247,30</p>

N° N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
34	LOCALI VIGNICELLA - LOCALE UFFICIO EX TEATRO	SOMMANO m ² = 23,483 19,400 42,883	10,60	454,56
35	21.1.9 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostato di collante e/o di malta di allattamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. piastrelle-pavimenti 5,05*4,65 (5,05+4,65)*2,00	SOMMANO m ² = 234,825 234,825	1,74	408,60
36	21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. pareti 2*(5,05+4,65)*3,10	SOMMANO m ² = 60,140 60,140	10,50	631,47
37	21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti, provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scaricabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo. piastrelle-pavimenti 5,05*4,65*0,02 (5,05+4,65)*2,00*0,02 massetto 5,05*4,65*0,10 intonaco 2*(5,05+4,65)*3,10*0,02	SOMMANO m ³ = 1,203 2,348 0,470 0,388 4,409	24,70	108,90
38	ONERI CONFERIMENTO Oneri per conferimento a discarica con accesso per lo stoccaggio dei materiali provenienti dalle demolizioni, dismissioni e sfabbricidi, regolarmente certificati, compresa la documentazione di trasporto e di conferimento. al mc. piastrelle-pavimenti 5,05*4,65*0,02 (5,05+4,65)*2,00*0,02 massetto 5,05*4,65*0,10 A RIPORTARE	0,470 0,388 2,348 3,206		16,850,83
Pag. 9	S.P. PALERMO - U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI - VIA PINDEMONTI, 88 - PALERMO	15,247,30		

n° N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
39	<p>Intonaco 2*(5.05+4.65)*3.10*0.02</p> <p>Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	<p>SOMMANO m² =</p> <p>1,203</p> <p>4,409</p>	<p>24,86</p>	<p>109,61</p>
40	<p>9.1.4</p> <p>Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>pareti 2*(5.05+4.65)*3.10</p>	<p>SOMMANO m² =</p> <p>60,140</p> <p>60,140</p>	<p>20,10</p>	<p>1.208,81</p>
41	<p>5.12.1</p> <p>Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>collocato all'interno degli edifici. massetto 5.05*4.65</p>	<p>SOMMANO m² =</p> <p>60,140</p> <p>60,140</p>	<p>12,60</p>	<p>757,76</p>
42	<p>5.7</p> <p>Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di la scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la botaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura. 5.05*4.65</p>	<p>SOMMANO m² =</p> <p>23,483</p> <p>23,483</p>	<p>17,80</p>	<p>418,00</p>
43	<p>5.16.1</p> <p>Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1° scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.</p> <p>A RIPORTARE battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm.</p>	<p>SOMMANO m² =</p> <p>23,483</p> <p>23,483</p>	<p>45,10</p>	<p>1.059,08</p>
20.404,09				

N° N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
44	<p>11.1.1</p> <p>2*(5.05+4.65)</p> <p>RIPORTO</p>	<p>SOMMANO m =</p> <p>19,400</p> <p>19,400</p>	<p>15,70</p>	<p>304,58</p> <p>20.404,09</p>
45	<p>11.1.1</p> <p>Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte</p> <p>AI</p> <p>soffitto</p> <p>5,05*4,65</p> <p>pareti</p> <p>2*(5.05+4.65)*3,10</p> <p>Lavori di revisione e rifacimento impianto elettrico ed eventuale realizzazione di punti luce, prese e interruttori per il locale ufficio di nuova costituzione, con collocazione di quadro generale comprendente magnetotermico e differenziale, collocazione di n. 2 plafoniere per uso ufficio e lampada di emergenza, campanello esterno.</p> <p>lavoro a corpo</p> <p>I</p> <p>24.3.1.1</p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti caratteristiche:</p> <p>- telaio in acciaio zincato;</p> <p>- carenatura esterna in lamiera zincata verniciata con strato di primer e vernice poliestere essiccata in forno completa di griglia ad alette orientabili e sportelli di accesso termostato e parte idraulica;</p> <p>- batteria di scambio termoidrico a 3 ranghi per il raffreddamento;</p> <p>- ventilatore centrifugo con girante a profilo alare, comandato da motore monofase a 3 velocità;</p> <p>- filtro d'aria rigenerabile e facilmente accessibile;</p> <p>- vasca raccolta condensa;</p> <p>- supporti per ancoraggio al soffitto. Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Compreso il termostato ambiente da installare a bordo macchina gli allacciamenti idraulici sottotraccia, allacciamenti alla rete di scarico condensa in PVC e quota parte della stessa, ancoraggi ed ogni onere ed accessorio per dare il ventilconvettore perfettamente funzionante. Resa termica estiva alle condizioni di riferimento T amb. 25°C T.b.u. 18°C, T acqua 7-12°C.</p> <p>1100 W portata d'aria 240 m3/h (velocità media)</p> <p>I</p> <p>SOMMANO m² =</p> <p>23,483</p> <p>60,140</p> <p>83,623</p>	<p>SOMMANO m² =</p> <p>23,483</p> <p>60,140</p> <p>83,623</p>	<p>5,48</p>	<p>458,25</p>
46	<p>24.3.1.1</p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata verticale superiore avente le seguenti caratteristiche:</p> <p>- telaio in acciaio zincato;</p> <p>- carenatura esterna in lamiera zincata verniciata con strato di primer e vernice poliestere essiccata in forno completa di griglia ad alette orientabili e sportelli di accesso termostato e parte idraulica;</p> <p>- batteria di scambio termoidrico a 3 ranghi per il raffreddamento;</p> <p>- ventilatore centrifugo con girante a profilo alare, comandato da motore monofase a 3 velocità;</p> <p>- filtro d'aria rigenerabile e facilmente accessibile;</p> <p>- vasca raccolta condensa;</p> <p>- supporti per ancoraggio al soffitto. Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Compreso il termostato ambiente da installare a bordo macchina gli allacciamenti idraulici sottotraccia, allacciamenti alla rete di scarico condensa in PVC e quota parte della stessa, ancoraggi ed ogni onere ed accessorio per dare il ventilconvettore perfettamente funzionante. Resa termica estiva alle condizioni di riferimento T amb. 25°C T.b.u. 18°C, T acqua 7-12°C.</p> <p>1100 W portata d'aria 240 m3/h (velocità media)</p> <p>I</p> <p>SOMMANO acorpo =</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p>SOMMANO acorpo =</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p>1.500,00</p>	<p>1.500,00</p>
47	<p>21.1.11</p> <p>LOCALE MUSEO PIANO TERRA</p> <p>1) Totale LOCALE UFFICIO EX TEATRO</p> <p>Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a</p> <p>A RIPORTARE</p>	<p>SOMMANO cad =</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>	<p>568,30</p>	<p>7.987,92</p> <p>23.235,22</p>

N.º N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
48	21.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottotrato di collante e/o di malta di allattamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	SOMMANO m ² = 42,000 42,000	10,50	441,00
49	21.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, grettonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	SOMMANO m ² = 42,000 42,000	10,60	445,20
50	12.1.3 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m ² , posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m ² = 42,000 42,000	14,00	588,00
51	5.13 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m ³ d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellazione nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m ² = 42,000 42,000	20,70	869,40
52	5.7 Pavimento in piastrelle di Klincker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di la scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento	A RIPORTARE		26.309,62

n° N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
53	e sabbia e/o spianata di malta fine tritata a regola escluso il sottondo, compreso la boiacatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura. pavimentazione terrazza piana soprastante locale di piano terra porzione mq 42,00	SOMMANO m ² = 42,000 42,000	45,10	1.894,20
54	Formatura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm. pavimentazione terrazza piana soprastante locale di piano terra porzione ml 40,00	SOMMANO m = 40,000 40,000	15,70	628,00
54	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. soffitto locale piano terra porzione 7,00*6,00	SOMMANO m ² = 42,000 42,000	20,10	844,20
55	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. soffitto locale piano terra porzione 7,00*6,00	SOMMANO m ² = 42,000 42,000	13,90	583,80
56	11.1.1 Integrazione per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte soffitto locale piano terra porzione 7,00*6,00	SOMMANO m ² = 42,000 42,000	5,48	230,16
A RIPORTARE				30.489,98

S.P. PALERMO - U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI - VIA PINDEMONTE, 88 - PALERMO	Pag. 14	Importo	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	N.E.P.
30.489,98			RIPORTO			57
21.126			<p>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.</p> <p>- per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo.</p> <p>sottito locale piano terra</p> <p>porzione 7.00*6.00*0.02</p> <p>pavimentazione terrazza piano soprastante locale di piano terra</p> <p>porzione mq 42.00*0.02</p> <p>pavimentazione terrazza piano soprastante locale di piano terra</p> <p>porzione mq 42.00*0.02</p> <p>pavimentazione terrazza piano soprastante locale di piano terra</p> <p>porzione mq 42.00*0.10</p>	0,840	24,70	58
145,24			<p>ONERI CONFERIMENTO</p> <p>Oneri per conferimento a discarica con accesso per lo stoccaggio dei materiali provenienti dalle demolizioni, dismissioni e sfabbricidi, regolarmente certificati, compresa la documentazione di trasporto e di conferimento.</p> <p>al mc.</p> <p>sottito locale piano terra</p> <p>porzione 7.00*6.00*0.02</p> <p>pavimentazione terrazza piano soprastante locale di piano terra</p> <p>porzione mq 42.00*0.02</p> <p>pavimentazione terrazza piano soprastante locale di piano terra</p> <p>porzione mq 42.00*0.10</p>	0,840	24,86	
146,18			<p>SOMMANO m³ =</p> <p>4.200</p> <p>5,880</p>			
7.546,18			<p>2) Totale LOCALE MUSEO PIANO TERRA</p>			
15.534,10			<p>5) Totale LOCALI VIGNICELLA.-</p>			
30.781,40			<p>A RIPORTARE</p>			

IMPORTO	Importo subCap.	Importo Paragr.	Pag.	
9.839,73			1	AGNO E SPOGLIATOIO LOCALI S.A.S. PAD. 16.-
1.550,00			6	NAGRAFE CANINA.-
3.857,57			7	ORTA INGRESSO LOCALI HACCP PAD. 32 P.TERRA
15.534,10			9	CCALI VIGNICELLA.-
			9	LOCALE UFFICIO EX TEATRO
			11	LOCALE MUSEO PIANO TERRA

€ 30.781,40	€ 923,45	Per riunione di coordinamento inclusi nei lavori (3,00003% sui lavori)
	€ 15.329,37	Costo netto manodopera incluso nei lavori
€ 16.252,82	€ 16.252,82	a detrarre
€ 14.528,58	€ 16.252,82	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
	€ 3.078,14	per impreviditi il 10%
	€ 7.449,10	per IVA il 22% impreviditi compresi
	€ 615,63	per comp. tecniche ex art 18 per il 2%

€ 11.142,87	€ 11.142,87	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
€ 41.924,27		IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

PALERMO il 14/05/2014

Coll. Arch. Filippo Malizia

IL PROGETTISTA
 Geom. Antonino Leto

