

Comune di TERMINI IMERESE

Provincia Palermo

Oggetto :

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA DEGLI AMBULATORI, DELLE STANZE MEDICI, DEGLI SPOGLIATOI DEL PERSONALE INFERMIERISTICO, DEGLI SPAZI COMUNI DI ATTESA E SERVIZI IGIENICI DELL'U.O.C. DI

Stazione appaltante :

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA DEL P.O. "S. GIMINO" DI TERMINI
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO
IMERESE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		OPERE EDILI			
		DEMOILIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI E DISMISSIONI			
1		21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. U.O.C. APERTURA VANO PORTA SERVIZIO W.C. SPOGLIATOIO DONNE E UOMINI ML.(1.10*0.15*H.2.20)*2	0,726		
		STANZA MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO ML.(1.10*H.2.20*CM.0.15)	0,363		
		STANZA DIREZIONE E SEGRETERIA ML.(1.10*H.2.20*CM.0.15)*N°2	0,726		
		STANZA STUDIO MEDICO ML.(1.10*H.2.20*CM.0.15)	0,363		
		SOMMANO m³ =	2,178		
2		21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore. U.O.C. SERVIZIO W.C. STANZA 1 ML.1.30*H.3.20*CM.15	62,400		
		SERIZIO W.C. STANZA 6 ML.1.30*H.3.20*CM.15	62,400		
		SERVIZIO W.C. STANZA 8 ML.2.00*H.3.20*CM.15	96,000		
		SERVIZIO W.C. SPOGLIATOIO DONNE ML.1.60*H.3.20*CM.15	76,800		
		GRUPPO SERVIZI HALL UTENZA ML.1.60*H.3.20*N°2*CM.15	153,600		
		SERVIZIO W.C. PUBBLICO AMBULATORI ML.1.71*H.3.20*CM.15	82,080		
		SERVIZIO W.C. AMBULATORI ML.1.50*H.3.20*N°2*CM.15	144,000		
		STANZA MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO ML.(3.90*H.3.20)*CM.15	187,200		
		SOMMANO m² =	864,480		
3		21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. U.O.C. SERVIZIO W.C. STANZA DIRETTORE ML.(1.50*1.30)+(1.30*2.50)+2*(1.50+1.30)*H.2.20+2*(1.30+2.50)*H.2.20	34,240		
		A RIPORTARE	34,240		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	34,240		
		SERIZIO W.C. STANZA MEDICO DI GUARDIA ML.(1.40*1.30)+(2.50*1.30)+2*(1.40+1.30)*H.2.20+2*(2.50+1.30)*H.2.20	33,670		
		SERVIZIO W.C. STANZA MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO ML.(2.00*3.90)+2*(2.00+3.90)*H.2.20	33,760		
		SERVIZIO W.C. SPOGLIATOIO DONNE E UOMINI ML.(3.03*1.50)+(1.60*2.60)+2*(1.60+2.60)*H.2.20	27,185		
		GRUPPO SERVIZI HALL UTENZA ML.(2.40*2.00)*N°2+(2.00*1.60)*N°2+2*(2.40+2.00)*H.2.20+2*(2.00+1.60)*H.2.20	51,200		
		SERVIZIO W.C. AMBULATORIO ECOGRAFIA ML.(2.00*2.00)	4,000		
		SERVIZIO W.C. AMBULATORIO GENERALE ML.(1.90*1.40)	2,660		
		SERVIZIO W.C. PUBBLICO AMBULATORI ML.(1.45*1.99)+(1.99*1.58)+2*(1.45+1.99)*H.2.20+2*(1.99+1.58)*H.2.20	36,874		
		SOMMANO m ² =	223,589		
4		21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore.			
		PAVIMENTI U.O.C.			
		SERVIZIO W.C. STANZA DIRETTORE ML.((1.50*1.30)+(1.30*2.50))*CM.10	52,000		
		SERIZIO W.C. STANZA MEDICO DI GUARDIA ML.((1.40*1.30)+(2.50*1.30))*CM.10	50,700		
		SERVIZIO W.C. STANZA MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO ML.(2.00*3.90)*CM.10	78,000		
		SERVIZIO W.C. SPOGLIATOIO DONNE E UOMINI ML.(2.60*1.60)*CM.6+(3.03+1.50)*CM.10	70,260		
		GRUPPO SERVIZI HALL UTENZA ML.((2.40*2.00)*N°2+(2.00*1.60)*N°2)*CM.10	160,000		
		SERVIZIO W.C. AMBULATORIO GENERALE ML.(1.40*1.98)*CM.10	27,720		
		ML.(2.00*2.00)*CM.10	40,000		
		SERVIZIO W.C. PUBBLICO AMBULATORI ML.((2.00*1.99)+(2.00*1.71))*CM.10	74,000		
		SOMMANO m ² =	552,680		
5		21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		U.O.C.			
		SERVIZIO W.C. STANZA DIRETTORE ML.2*(1.50+1.30)*H.3.20+2*(1.30+2.50)*H.3.20	42,240		
		SERIZIO W.C. STANZA MEDICO DI GUARDIA ML.2*(1.40+1.30)*H.3.20+2*(2.50+1.30)*H.3.20	41,600		
		SERVIZIO W.C. STANZA MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO			
		A RIPORTARE	83,840		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	83,840		
		ML.2*(2.00+3.90)*H.3.20+(1.70*H.3.20)	43,200		
		SERVIZIO W.C. SPOGLIATOIO DONNE			
		ML.2*(1.60+2.60)*H.3.20	26,880		
		GRUPPO SERVIZI HALL UTENZA			
		ML.2*(2.40+2.00)*H.3.20*N°2+2*(2.00+1.60)*H.3.20*N°2	102,400		
		SERVIZIO W.C. PUBBLICO AMBULATORI			
		ML.2*(2.00+1.99)*H.3.20+2*(2.00+1.71)*H.3.20	49,280		
		SERVIZIO W.C. AMBULATORI			
		ML.(1.50*H.3.20)*N°2	9,600		
		SOMMANO m² =	<u>315,200</u>		
6		21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.			
		U.O.C.			
		PORTE			
		ML.(1.10*H.2.30)*N°22	55,660		
		AMBULATORI			
		ML.(1.10*H.2.30)*N°8	20,240		
		SERRAMENTI IN ALLUMINIO			
		ML.(3.90*H.2.80)*N°2	21,840		
		SOMMANO m² =	<u>97,740</u>		
7		21.1.18 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		CONTROSOFFITTO HALL			
		MQ.25+83.57+25+25	158,570		
		SOMMANO m² =	<u>158,570</u>		
8		21.1.19 Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		CONTROSOFFITTO HALL			
		MQ.(25+83.57+25+25)	158,570		
		SOMMANO m² =	<u>158,570</u>		
9		21.1.24 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.			
		SERVIZI W.C.			
		ML.150.00	150,000		
		SOMMANO m =	<u>150,000</u>		
10		21.1.25 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.			
		U.O.C.			
		SERVIZI W.C. U.O.C.			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		N°14	14,000		
		AMBULATORIO			
		N°5	5,000		
		SOMMANO cad =	19,000		
11		21.10.1.3 Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati.			
		TRACCE IMPIANTI ML.100	100,000		
		SOMMANO m =	100,000		
12	1	R.2.60.200.A Rimozione zoccolino battiscopa in grà@s o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grà@s o di maiolica o marmo			
		U.O.C.			
		STANZA 1 ML.2*(4.10+2.70)	13,60		
		STANZA 2 ML.2*(4.10+3.90)	16,00		
		STANZA 3 ML.2*(4.10+4.20)	16,60		
		STANZA 4 ML.2*(4.20+4.00)	16,40		
		STANZA 5 ML.2*(4.20+4.00)	16,40		
		STANZA 6 ML.2*(2.90+4.00)	13,80		
		STANZA 7 ML.2*(1.50+5.80)	14,60		
		STANZA 8 ML.2*(2.30+5.80)	16,20		
		STANZA 9 ML.2*(3.80+4.00)	15,60		
		STANZA 10 ML.2*(5.70+2.20)	15,80		
		STANZA 11 ML.2*(5.70+2.20)	15,80		
		STANZA 12 ML.(3.70+5.70+2.00+4.40+1.64+1.30)	18,74		
		HALL ML.(4.10+2.50+15.10+14.90+2.70+1.50+0.40+15.00+1.70+4.20+4.20+0.40+1.90+17.30+8.80+6.40+6.30+8.80+12.90+2.40+2.20+12.80)	146,50		
		AMBULATORIO 1 ML.2*(4.00+6.00)	20,00		
		AMBULATORIO 2 ML.2*(5.60+3.80)	18,80		
		A RIPORTARE	374,84		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	374,84		
		AMBULATORIO 3 ML.2*(3.70+3.80)	15,00		
		AMBULATORIO ML.(6.30+3.70+0.30+1.90+5.70+0.30+1.90+3.70)	23,80		
		CORRIDOIO AMBULATORI ML.(19.50+2.10+3.80+2.10+2.70+4.40+4.10+4.40+6.20)	49,30		
		STANZA ML.2*(2.10+4.10)	12,40		
		A DETRARRE PORTE A dedurre : ML.(0.90*N°30)*2	-54,00		
		SOMMANO m =	421,34		
13	3	R.2.60.100.A Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi			
		HALL MQ.86.56	86,56		
		SOMMANO m² =	86,56		
14	2	R.2.60.80.A Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti			
		HALL MQ.86.56	86,56		
		SOMMANO m² =	86,56		
		<i>2) Totale DEMOILIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI E DISMISSIONI</i>			
		PAVIMENTI E RIVESTIMENTI			
15		5.12.1 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici.			
		U.O.C. SERVIZIO W.C. STANZA DIRETTORE ML.(1.50*1.30)+(1.30*2.50)	5,200		
		SERIZIO W.C. STANZA MEDICO DI GUARDIA ML.(1.40*1.30)+(2.50*1.30)	5,070		
		SERVIZIO W.C. STANZA MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO ML.(2.00*3.90)+(1.60*2.38)	11,608		
		A RIPORTARE	21,878		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	21,878		
		SERVIZIO W.C. SPOGLIATOIO DONNE E UOMINI ML.(3.03*1.50)+(2.60*1.60)	8,705		
		GRUPPO SERVIZI HALL UTENZA ML.(2.40*2.00)*N°2+(2.00*1.60)*N°2	16,000		
		SERVIZIO W.C. AMBULATORIO GENERALE ML.(1.98*1.40)	2,772		
		SERVIZIO W.C. AMBULATORIO ECOGRAFIA ML.(2.00*2.00)	4,000		
		SERVIZIO W.C. PUBBLICO AMBULATORI ML.(2.00*1.99)+(2.00*1.71)	7,400		
		SOMMANO m² =	<u>60,755</u>		
		 <i>3) Totale PAVIVENTI E RIVESTIMENTI</i>			
		TRAMEZZI ED INTONACI			
16	66	2.2.1.1 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.			
		AMBULATORI TRAMEZZI AMBULATORI ML.(3.70*H.3.20)*N°2	23,680		
		SERVIZIO W.C. AMBULATORIO GENERALE ML.(1.30+1.88)*H.3.20	10,176		
		SERVIZIO W.C. AMBULATORIO ECOGRAFIA ML.(1.90+1.90)*H.3.20	12,160		
		SERVIZIO W.C. MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO ML.(1.50*H.3.20)	4,800		
		U.O.C. SPOGLIATOIO DONNE ML.(2.20*H.3.20)	7,040		
		SERVIZIO W.C. SPOGLIATOIO DONNE ML.(2.30+1.00)*H.3.20	10,560		
		SOMMANO m² =	<u>68,416</u>		
17		9.1.1 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. U.O.C.			
		SERVIZIO W.C. STANZA DIRETTORE ML.2*(1.50+1.30)*H.3.20+2*(1.30+2.50)*H.3.20	42,240		
		SERVIZIO W.C. STANZA MEDICO DI GUARDIA ML.2*(1.40+1.30)*H.3.20+2*(2.50+1.30)*H.3.20	41,600		
		SERVIZIO W.C. STANZA MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO ML.2*(1.50+2.38)*H.3.20+(1.50*H.3.20)*2+(2.20*H.3.20)	41,472		
		A RIPORTARE	125,312		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	125,312		
		SPOGLIATOIO DONNE E UOMINI ML.2*(2.20+1.40)*H.3.20+2*(2.60+1.60)*H.3.20+(2.20*H.3.20)	56,960		
		SPOGLIATOIO DONNE ML.(2.20*H.3.20)*2	14,080		
		GRUPPO SERVIZI HALL UTENZA ML.2*(2.40+2.00)*H.3.20*N°2+2*(2.00+1.60)*H.3.20*N°2	102,400		
		SERVIZIO W.C. PUBBLICO AMBULATORI ML.2*(2.00+1.99)*H.3.20+2*(2.00+1.71)*H.3.20	49,280		
		SERVIZIO W.C. AMBULATORIO GENERALE ML.2*(1.20+1.78)*H.3.20+(1.30+1.88)*H.3.20	29,248		
		SERVIZIO W.C. AMBULATORIO ECOGRAFIA ML.2*(1.90+1.90)*H.3.20+(2.00+2.00)*H.3.20	37,120		
		TRAMEZZI AMBULATORI 1,2,3 ML.(3.70*H.3.20)*N°2*2	47,360		
		RICOPRIMENTO ZOCCOLETTO ML.421.04*CM.0.10	42,104		
		SOMMANO m² =	503,864		
18		9.1.4 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. U.O.C. SERVIZIO W.C. STANZA DIRETTORE ML.2*(1.50+1.30)*H.1.20+2*(1.30+2.50)*H.1.20 SERVIZIO W.C. STANZA MEDICO DI GUARDIA ML.2*(1.40+1.30)*H.1.20+2*(2.50+1.30)*H.1.20 SERVIZIO W.C. STANZA MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO ML.2*(1.50+2.38)*H.1.20+(1.50*H.3.20)+(2.20*H.3.20) SPOGLIATOIO DONNE E UOMINI ML.2*(2.20+1.40)*H.1.20+2*(2.60+1.60)*H.1.20+(2.20*H.3.20) SPOGLIATOIO DONNE ML.(2.20*H.3.20)*2 GRUPPO SERVIZI HALL UTENZA ML.2*(2.40+2.00)*H.1.20*N°2+2*(2.00+1.60)*H.1.20*N°2 SERVIZIO W.C. PUBBLICO AMBULATORI ML.2*(2.00+1.99)*H.1.20+2*(2.00+1.71)*H.1.20 SERVIZIO W.C. AMBULATORIO GENERALE ML.2*(1.20+1.78)*H.1.20+(1.30+1.88)*H.3.20 SERVIZIO W.C. AMBULATORIO ECOGRAFIA ML.2*(1.90+1.90)*H.1.20+(2.00+2.00)*H.3.20 TRAMEZZI AMBULATORI 1,2,3 ML.(3.70*H.3.20)*N°2*2 RICOPRIMENTO ZOCCOLETTO ML.421.04*CM.0.10	15,840		
			15,600		
			21,152		
			25,760		
			14,080		
			38,400		
			18,480		
			17,328		
			21,920		
			47,360		
			42,104		
		SOMMANO m² =	278,024		
19		21.2.8.1 Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro di armatura, le casseforme, il getto con calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4, con l'aggiunta di additivo antiritiro, la			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		realizzazione degli appoggi, il riempimento con mattoni o laterizi, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni sul cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto. costituito in calcestruzzo.			
		U.O.C.			
		STANZA DIRETTORE ML.(1.20*0.15*0.20)*N°2	0,072		
		STANZA STUDIO MEDICO ML.(1.20*0.15*0.20)	0,036		
		SPOGLIATOIO UOMINI E DONNE ML.(1.20*0.15*0.20)	0,036		
		STANZA MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO ML.(1.20*0.15*0.20)	0,036		
		SOMMANO m³ =	0,180		
		 <i>4) Totale TRAMEZZI ED INTONACI</i>			
		 CONTROSOFFITTI, INFISSI INTERNI ED ESTERNI			
20		8.3.9 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.			
		AMBULATORI. ML.(0.90*H.2.10)*N°12	22,680		
		U.O.C. ML.(0.90*H.2.10)*N°23	43,470		
		SOMMANO m² =	66,150		
21	20	E.17.40.30.A Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata sabbiata e microperforata, per spessore da 17 fino a 19 mm circa con bordi ribassati, ignifughi di classe 1, REI 180, montati ad incastro su struttura antisganciamento ed antisismica in acciaio zincato seminascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici e profili intermedi e perimetrali pannelli 600x600 mm			
		CONTROSOFFITTO HALL E AMBULATORI MQ.25+83.57+25+25+50	208,57		
		SOFFITTI U.O.C. STANZA RELAX DIRETTORE MQ.11.07	11,07		
		STANZA DIRETTORE MQ.15.99	15,99		
		SERVIZIO W.C. STANZA DIRETTORE			
		A RIPORTARE	235,63		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	235,63		
		ML.(1.50*1.30)+(1.30*2.50)	5,20		
		STANZA SEGRETERIA			
		MQ.17.22	17,22		
		STANZA STUDIO MEDICO			
		MQ.16.80	16,80		
		STANZA SPOGLIATOIO			
		MQ.16.80	16,80		
		STANZA MEDICO DI GUARDIA			
		MQ.11.60	11,60		
		SERIZIO W.C. STANZA MEDICO DI GUARDIA			
		ML.(1.40*1.30)+(2.50*1.30)	5,07		
		STANZA SERVIZI			
		MQ.4.98	4,98		
		STANZA MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO			
		MQ.21.53	21,53		
		SERVIZIO W.C. STANZA MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO			
		ML.(2.38*1.50)	3,57		
		STANZA AMBULATORIO PEDIATRICO			
		MQ.14.76	14,76		
		STANZA SPOGLIATOIO UOMINI			
		MQ.11.60	11,60		
		STANZA SPOGLIATOIO DONNE			
		MQ.12.30	12,30		
		STANZA SERVIZIO PULIZIE			
		MQ.13.61	13,61		
		GRUPPO SERVIZI HALL UTENZA			
		ML.(2.40*2.00)*N°2+(2.00*1.60)*N°2	16,00		
		SERVIZIO W.C. PUBBLICO AMBULATORI			
		ML.(2.00*1.99)+(2.00*1.71)	7,40		
		SOMMANO m² =	414,07		
22	E.18.20.50.A	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compresi tutti gli oneri e magisteri di fornitura e realizzazione a regola d'arte, con esclusione di eventuali demolizioni e delle opere murarie di completamento e finitura Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro			
	U.O.C.	STANZA DIRETTORE			
	N°1		1,00		
	STANZA SEGRETERIA				
	N°1		1,00		
	STANZA STUDIO MEDICO				
	N°1		1,00		
	STANZA MEDICO DI GUARDIA				
	N°1		1,00		
	SOMMANO cad =		4,00		
23	E.18.20.60.A	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Noce tanganika noce tanganika			
	U.O.C.				
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		STANZA DIRETTORE N°1	1,00		
		STANZA SEGRETERIA N°1	1,00		
		STANZA STUDIO MEDICO N°1	1,00		
		STANZA MEDICO DI GUARDIA N°1	1,00		
		SOMMANO cad =	4,00		
24	22	E.18.160.130.E Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno tipo pusc con maniglia esterna di apertura USCITA DI ESODO N°1	1,00		
		SOMMANO cad =	1,00		
25	21	E.18.160.40.P Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più ¹ foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm USCITA DI ESODO N°1	1,00		
		SOMMANO cad =	1,00		
26		FAB.SR01 Riparazione e registrazione di serrande ed infissi metallici comprendente la sostituzione del telo, l'eventuale sostituzione cuscinetti, rulli, calotte, pulegge, avvolgi cinghia, cinghia, ferramenta di chiusura e di trattenuta e quant'altro occorre per dare l'intero infisso perfettamente funzionante ed a regola d'arte. U.O.C. ML.(1.20*H.1.40)*N°19 ML.(2.50*H.1.40) ML.(1.80*H.1.40) ML.(2.00*H.1.40)*N°2 ML.(1.66*H.1.40)*N°2 ML.(2.15*H.1.40)	31,92 3,50 2,52 5,60 4,65 3,01		
		SOMMANO mq =	51,20		
		<i>5) Totale CONTROSOFFITTI, INFISSI INTERNI ED ESTERNI</i>			
		TINTEGGIATURE E VERNICIATURE			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
27		<p style="text-align: center;">RIPORTO</p> <p>11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Al</p> <p>SOFFITTI U.O.C. STANZA RELAX DIRETTORE MQ.11.07 STANZA DIRETTORE MQ.15.99 SERVIZIO W.C. STANZA DIRETTORE ML.(1.50*1.30)+(1.30*2.50) STANZA SEGRETERIA MQ.17.22 STANZA STUDIO MEDICO MQ.16.80 STANZA SPOGLIATOIO MQ.16.80 STANZA MEDICO DI GUARDIA MQ.11.60 SERIZIO W.C. STANZA MEDICO DI GUARDIA ML.(1.40*1.30)+(2.50*1.30) STANZA SERVIZI MQ.4.98 STANZA MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO MQ.21.53 SERVIZIO W.C. STANZA MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO ML.(2.38*1.50) STANZA AMBULATORIO PEDIATRICO MQ.14.76 STANZA SPOGLIATOIO UOMINI MQ.11.60 STANZA SPOGLIATOIO DONNE MQ.12.30 STANZA SERVIZIO PULIZIE MQ.13.61 GRUPPO SERVIZI HALL UTENZA ML.(2.40*2.00)*N°2+(2.00*1.60)*N°2 SERVIZIO W.C. PUBBLICO AMBULATORI ML.(2.00*1.99)+(2.00*1.71) PARETI HALL ML.(4.10+2.50+15.10+14.90+2.70+1.50+0.40+15.00+1.70+4.20+4.20+0.40+1.90+17.30+8.80+6.40+6.30+8.80+12.90+2.40+2.20+12.80)*H.2.20 STANZA DIRETTORE RELAX ML.2*(4.10+2.70)*H.2.20 STANZA DIRETTORE ML.2*(4.10+3.90)*H.2.20 STANZA SEGRETERIA ML.2*(4.10+4.20)*H.2.20 STANZA STUDIO MEDICO</p> <p style="text-align: center;">A RIPORTARE</p>	<p>11,070</p> <p>15,990</p> <p>5,200</p> <p>17,220</p> <p>16,800</p> <p>16,800</p> <p>11,600</p> <p>5,070</p> <p>4,980</p> <p>21,530</p> <p>3,570</p> <p>14,760</p> <p>11,600</p> <p>12,300</p> <p>13,610</p> <p>16,000</p> <p>7,400</p> <p>322,300</p> <p>29,920</p> <p>35,200</p> <p>36,520</p> <p>629,440</p>		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	629,440		
		ML.2*(4.20+4.00)*H.2.20	36,080		
		STANZA SPOGLIATOI			
		ML.2*(4.20+4.00)*H.2.20	36,080		
		STANZA MEDICO DI GUARDIA			
		ML.2*(2.90+4.00)*H.2.20	30,360		
		STANZA SERVIZI			
		ML.2*(1.50+3.32)*H.2.20	21,208		
		STANZA MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO			
		ML.(4.40+3.90+2.10+1.90+2.30+5.80)*H.2.20	44,880		
		STANZA AMBULATORIO PEDIATRICO			
		ML.2*(3.80+4.00)*H.2.20	34,320		
		STANZA SPOGLIATOIO UOMINI			
		ML.(5.70+2.20+4.20+0.65+1.50+1.57)*H.2.20	34,804		
		STANZA SPOGLIATOIO DONNE			
		ML.2*(4.20+2.93)*H.2.20	31,372		
		STANZA SERVIZIO PULIZIE			
		ML.(3.70+5.70+2.00+4.40+1.64+1.30)*H.2.20	41,228		
		AMBULATORIO 1			
		ML.(6.00*4.00)+2*(4.00+6.00)*H.2.20	68,000		
		AMBULATORIO GENERALE			
		ML.(5.60*4.30)+(5.60+4.30+3.65+0.50+0.65+1.88+1.30+1.92+) *H.2.20	67,640		
		ML.(5.60*4.30)+2*(5.60+4.30)*H.2.20	67,640		
		AMBULATORIO ECOGRAFIA			
		ML.(6.00*5.60)+(6.00+5.60+3.70+2.30+1.90+3.70)*H.2.20	84,640		
		CORRIDOIO AMBULATORI			
		ML.(19.50+2.10+3.80+2.10+2.70+4.40+4.10+4.40+6.20)*H.1.80	88,740		
		STANZA			
		ML.(2.10*4.10)+2*(2.10+4.10)*H.2.20	35,890		
		A DETRARRE PORTE			
		A dedurre : ML.(0.90*H.2.10)*N°30*2	-113,400		
		SOMMANO m² =	1.238,922		
28		21.2.20 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. U.O.C. PARETI HALL ML.(4.10+2.50+15.10+14.90+2.70+1.50+0.40+15.00+1.70+4.20+4.20+0.40+1.90+17.30+8.80+6.40+6.30+8.80+12.90+2.40+2.20+12.80)*H.2.80 U.O.C. STANZA DIRETTORE RELAX ML.2*(4.10+2.70)*H.3.20 STANZA DIRETTORE ML.2*(4.10+3.90)*H.3.20 STANZA SEGRETERIA ML.2*(4.10+4.20)*H.3.20 STANZA STUDIO MEDICO ML.2*(4.20+4.00)*H.3.20 STANZA SPOGLIATOI ML.2*(4.20+4.00)*H.3.20	410,200		
		A RIPORTARE	663,000		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	663,000		
		STANZA MEDICO DI GUARDIA ML.2*(2.90+4.00)*H.3.20	44,160		
		STANZA SERVIZI ML.2*(1.50+3.32)*H.3.20	30,848		
		STANZA MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO ML.(4.40+3.90+2.10+1.90+2.30+5.80)*H.3.20	65,280		
		STANZA AMBULATORIO PEDIATRICO ML.2*(3.80+4.00)*H.3.20	49,920		
		STANZA SPOGLIATOIO UOMINI ML.(5.70+2.20+4.20+0.65+1.50+1.57)*H.3.20	50,624		
		STANZA SPOGLIATOIO DONNE ML.2*(4.20+2.93)*H.3.20	45,632		
		STANZA SERVIZIO PULIZIE ML.(3.70+5.70+2.00+4.40+1.64+1.30)*H.3.20	59,968		
		AMBULATORIO 1 ML.2*(4.00+6.00)*H.3.20	64,000		
		AMBULATORIO GENERALE ML.(5.60+4.30+3.65+0.50+0.65+1.88+1.30+1.92+)*H.3.20	63,360		
		AMBULATORIO ECOGRAFIA ML.(6.00+5.60+3.70+2.30+1.90+3.70)*H.3.20	74,240		
		CORRIDOIO AMBULATORI ML.(19.50+2.10+3.80+2.10+2.70+4.40+4.10+4.40+6.20)*H.2.80	138,040		
		STANZA ML.(2.10*4.10)+2*(2.10+4.10)*H.3.20	48,290		
		A DETRARRE PORTE A dedurre : ML.(0.90*H.2.10)*N°30*2	-113,400		
		SOMMANO m² =	1.283,962		
		 <i>6) Totale TINTEGGIATURE E VERNICIATURE</i>			
		TRASPORTO ED ONERI A DISCARICA			
29		21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.			
		ART. 21.01.01 MC.2,178	2,178		
		ART. 21.01.04 MQ.57,63*CM.0.15	8,645		
		ART.21.01.06 MQ.223.589*CM.0.05	11,179		
		ART. 21.01.09 MQ.77.32*CM.0.10	7,732		
		ART. 21.01.11 MQ.315.20*CM.0.05	15,760		
		ART. 21.01.17 MQ.97.74*CM.0.15	14,661		
		ART.21.01.18			
		A RIPORTARE	60,155		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	60,155		
		MQ.158.57*CM.0.03	4,757		
		ART.21.01.19			
		MQ.158.57*CM.0.02	3,171		
		ART. 21.01.24			
		ML.(150.00*3.14*0.04)	18,840		
		ART. 21.1.25			
		N°19*(0.50*0.60*0.50)	2,850		
		ART. R.2.60.200A			
		ML.(421.34*CM.0.15*CM.0.02)	1,264		
		ART. R.2.60.80.A			
		MQ.86.56*CM.0.02	1,731		
		ART. 21.10.01.03			
		ML.(100*0.05*0.05)	0,250		
		SOMMANO m³ =	93,018		
30		R.2.150.20.D Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à` pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07			
		ONERI A DISCARICA TONN.50			
		SOMMANO t =	50,00		
31		R.2.150.20.L Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à` pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Materiale isolante ingombrante oltre 0,50 m CER 17.09.04 - 15.01.06			
		ONERI A DISCARICA TONN. 3			
		SOMMANO t =	3,00		
32	29	R.2.150.20.Q Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore à` pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Legname di scarto trattato,con vernici o colle			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		CER 17.02.01 ONERI A DISCARICA TONN.10	10,00		
		SOMMANO t =	10,00		
		<i>7) Totale TRASPORTO ED ONERI A DISCARICA</i>			
		<i>1) Totale OPERE EDILI</i>			
		A RIPIANTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		OPERE IDRICHE SANITARIE			
33		15.1.1 Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½" , pilettone di scarico da 1" ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, compreso rosoni, accessori, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
		SALA PULIZIE REPARTO N°1			
					1,000
		SOMMANO cad =			1,000
34		15.1.4.1 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
		delle dimensioni di 70x70 cm SERVIZI W.C. U.O.C. N°3			
					3,000
		SOMMANO cad =			3,000
35		15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
		SERVIZI W.C. U.O.C. N°7 AMBULATORIO N°3			
					7,000
					3,000
		SOMMANO cad =			10,000
36		15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.			
		SERVIZI W.C. U.O.C. N°7 AMBULATORIO N°3			
					7,000
					3,000
		SOMMANO cad =			10,000
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
37		15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm DOCCE SERVIZI W.C. U.O.C. N*3*2 LAVABI SERVIZI W.C. U.O.C. N°7*2 AMBULATORIO N°3*2 VASI SERVIZI W.C. U.O.C. N°7 AMBULATORI N°3 BUTTATOIO SALA PULIZIE REPARTO N°1			
			14,000		
			6,000		
			7,000		
			3,000		
			1,000		
		SOMMANO cad =	31,000		
38		15.4.2 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico DOCCE SERVIZI W.C. U.O.C. N*3 LAVABI SERVIZI W.C. U.O.C. N°7 AMBULATORI N°3 VASI SERVIZI W.C. U.O.C. N°7 AMBULATORIO N°3 BUTTATOIO N°1			
			7,000		
			3,000		
			7,000		
			3,000		
			1,000		
		SOMMANO cad =	21,000		
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
RIPORTO					
39		15.4.14.1 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 40 mm. SERVIZI W.C. ML.100.00			
			100,000		
		SOMMANO m =	100,000		
40		15.4.14.5 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm. SERVIZI W.C. ML.50.00			
			50,000		
		SOMMANO m =	50,000		
41		ARREDO BAGNO Fornitura e collocazione di arredo bagno(porta rotolo w.c., porta scopino w.c., porta sapone con dispenser incorporato, porta tovaglietta w.c., porta asciugamani lavabo e doccia), comprensivo di nolo attrezzature ed energie, materiali di consumo e quant'altro occorre per dare l'opera completa e finita a regola d'arte. U.O.C. SERVIZI W.C. N°10			
			10,000		
		SOMMANO acorpo =	10,000		
42		C.03.10.30.D Collettore con detentori per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore con detentore 5+5 da 3/4"			
		AMBULATORI N°3	3,00		
		U.O.C. N°7	7,00		
		SOMMANO cad =	10,00		
43		LAVORI IN ECONOMIA Lavori in economia per smontaggio blocco di scarico in ghisa dei cavedi servizi w.c., comprensivo di nolo attrezzature ed energie, materiali di consumo e quant'altro per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte. U.O.C. SEWRVIZI W.C. N°10			
			10,000		
		SOMMANO cad =	10,000		
A RIPORTARE					

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		<i>2) Totale OPERE IDRICHE SANITARIE</i>			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		IMPIANTO ELETTRICO			
44		14.1.1.2 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm2			
		REPARTO AMBULATORI			
		RELAX, W.C. ED EMERGENZA			
		N°7	7,000		
		DIRETTORE ED EMERGENZA			
		N°5	5,000		
		SEGRETERIA ED EMERGENZA			
		N°5	5,000		
		STUDIO MEDICO ED EMERGENZA			
		N°5	5,000		
		W.C. PUBBLICO ED EMERGENZA			
		N°8	8,000		
		SPOGLIATOIO ED EMERGENZA			
		N°5	5,000		
		MEDICO DI GUARDIA, W.C. ED EMERGENZA			
		N°7	7,000		
		STANZA PULIZIE			
		N°2	2,000		
		SPOGLIATOIO DONNE, W.C. ED EMERGENZA			
		N°5	5,000		
		SPOGLIATOIO UOMINI, W.C. ED EMERGENZA			
		N°5	5,000		
		AMBULATORIO PEDIATRICO ED EMERGENZA			
		N°6	6,000		
		ACCETTAZIONE, W.C. ED EMERGENZA			
		N°12	12,000		
		PRONTO SOCCORSO OSTETRICO ED EMERGENZA			
		N°9	9,000		
		MEDICO DI GUARDIA, W.C. ED EMERGENZA			
		N°8	8,000		
		CARDIOTOCOGRAFIA ED EMERGENZA			
		N°7	7,000		
		AMBULATORIO GENERALE, W.C. ED EMERGENZA			
		N°10	10,000		
		STUDIO, ACCETTAZIONE ED EMERGENZA			
		N°5	5,000		
		AMBULATORIO, W.C. ED EMERGENZA			
		N°12	12,000		
		W.C. PUBBLICO ED EMERGENZA			
		N°4	4,000		
		DEPOSITO			
		N°1	1,000		
		CORRIDOIO ED EMERGENZA			
		N°58	58,000		
		A RIPORTARE	186,000		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	186,000		
		SOMMANO cad. =	186,000		
45		<p>14.1.3.2 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²</p>			
		REPARTO AMBULATORI			
		RELAX, W.C.			
		N°4	4,000		
		DIRETTORE			
		N°1	1,000		
		SEGRETERIA			
		N°1	1,000		
		STUDIO MEDICO			
		N°1	1,000		
		W.C. PUBBLICO			
		N°6	6,000		
		SPOGLIATOIO			
		N°3	3,000		
		MEDICO DI GUARDIA, W.C.			
		N°3	3,000		
		STANZA PULIZIE			
		N°1	1,000		
		SPOGLIATOIO DONNE, W.C.			
		N°3	3,000		
		SPOGLIATOIO UOMINI, W.C.			
		N°3	3,000		
		AMBULATORIO PEDIATRICO			
		N°2	2,000		
		ACCETTAZIONE, W.C.			
		N°3	3,000		
		PRONTO SOCCORSO OSTETRICO			
		N°3	3,000		
		MEDICO DI GUARDIA, W.C.			
		N°3	3,000		
		CARDIOTOCOGRAFIA			
		N°2	2,000		
		AMBULATORIO GENERALE, W.C.			
		N°6	6,000		
		STUDIO, ACCETTAZIONE			
		N°1	1,000		
		AMBULATORIO, W.C.			
		N°4	4,000		
		W.C. PUBBLICO			
		N°2	2,000		
		DEPOSITO			
		A RIPORTARE	52,000		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	52,000		
		N°1	1,000		
		SOMMANO cad =	53,000		
46		<p>14.1.5.2 Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio di comando di serie civile modulare, da installare entro cassetta porta frutto esistente, conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K per collegamento fino alla cassetta di derivazione del locale entro tubazione esistente, collegamento ai circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm²</p> <p>REPARTO AMBULATORI MEDICO DI GUARDIA, W.C. N°1 SPOGLIATOIO DONNE, W.C. N°1 SPOGLIATOIO UOMINI, W.C. N°1 ACCETTAZIONE, W.C. N°2 PRONTO SOCCORSO OSTETRICO N°2 AMBULATORIO, W.C. N°1 W.C. PUBBLICO N°2</p>	1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000		
		SOMMANO cad =	10,000		
47		<p>14.1.7 Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa con grado di protezione minimo IP55, da realizzare tramite l'installazione di placca in materiale termoplastico dotata di membrana anti-UV da installare su scatola da incasso esistente. Incluso il collegamento dell'apparecchio modulare e ogni altro onere.</p> <p>REPARTO AMBULATORI RELAX, W.C. N°3 W.C. PUBBLICO N°6 MEDICO DI GUARDIA, W.C. N°1 SPOGLIATOIO DONNE, W.C. N°1 SPOGLIATOIO UOMINI, W.C. N°1 AMBULATORIO PEDIATRICO N°1 ACCETTAZIONE, W.C. N°1 PRONTO SOCCORSO OSTETRICO N°1 MEDICO DI GUARDIA, W.C. N°2 AMBULATORIO GENERALE, W.C. N°3 AMBULATORIO, W.C.</p>	3,000 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 3,000		
		A RIPORTARE	20,000		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	20,000		
		N°2	2,000		
		W.C. PUBBLICO			
		N°1	1,000		
		SOMMANO cad =	23,000		
48		14.1.8 Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione bobina da 24 a 230 V c.a., portata dei contatti 16 A, entro cassetta di derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi già predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altro onere.			
		REPARTO AMBULATORI			
		DIRETTORE			
		N°1	1,000		
		SEGRETERIA			
		N°1	1,000		
		STUDIO MEDICO			
		N°1	1,000		
		SPOGLIATOIO			
		N°1	1,000		
		AMBULATORIO PEDIATRICO			
		N°1	1,000		
		ACCETTAZIONE, W.C.			
		N°1	1,000		
		PRONTO SOCCORSO OSTETRICO			
		N°1	1,000		
		MEDICO DI GUARDIA, W.C.			
		N°1	1,000		
		CARDIOTOCOGRAFIA			
		N°1	1,000		
		AMBULATORIO GENERALE, W.C.			
		N°1	1,000		
		STUDIO, ACCETTAZIONE			
		N°1	1,000		
		AMBULATORIO, W.C.			
		N°1	1,000		
		SOMMANO cad =	12,000		
49		14.1.11.2 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm ²			
		REPARTO AMBULATORI			
		RELAX, W.C.			
		N°4	4,000		
		DIRETTORE			
		A RIPORTARE	4,000		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	4,000		
		N°2	2,000		
		SEGRETERIA			
		N°2	2,000		
		STUDIO MEDICO			
		N°2	2,000		
		W.C. PUBBLICO			
		N°2	2,000		
		SPOGLIATOIO			
		N°3	3,000		
		MEDICO DI GUARDIA, W.C.			
		N°3	3,000		
		STANZA PULIZIE			
		N°1	1,000		
		SPOGLIATOIO DONNE, W.C.			
		N°2	2,000		
		SPOGLIATOIO UOMINI, W.C.			
		N°2	2,000		
		AMBULATORIO PEDIATRICO			
		N°3	3,000		
		ACCETTAZIONE, W.C.			
		N°4	4,000		
		PRONTO SOCCORSO OSTETRICO ED EMERGENZA			
		N°2	2,000		
		MEDICO DI GUARDIA, W.C.			
		N°5	5,000		
		CARDIOTOCOGRAFIA			
		N°2	2,000		
		AMBULATORIO GENERALE, W.C.			
		N°3	3,000		
		STUDIO, ACCETTAZIONE			
		N°2	2,000		
		AMBULATORIO, W.C.			
		N°5	5,000		
		W.C. PUBBLICO			
		N°1	1,000		
		DEPOSITO			
		N°1	1,000		
		CORRIDOIO			
		N°6	6,000		
		SOMMANO cad =	57,000		
50		14.1.13			
		Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, da installare in cassetta porta frutto esistente, cavo tipo N07V-K di sezione 2,5 mm ² per collegamento fino alla dorsale, entro tubazione esistente, morsetti, collegamenti elettrici e accessori incluso ogni altro onere ed accessorio.			
		REPARTO AMBULATORI			
		RELAX, W.C.			
		N°1	1,000		
		DIRETTORE			
		N°1	1,000		
		SEGRETERIA			
		N°1	1,000		
		STUDIO MEDICO			
		A RIPORTARE	3,000		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	3,000		
		N°1 MEDICO DI GUARDIA, W.C.	1,000		
		N°1 STANZA PULIZIE	1,000		
		N°1 SPOGLIATOIO DONNE, W.C.	1,000		
		N°1 SPOGLIATOIO UOMINI, W.C.	1,000		
		N°1 AMBULATORIO PEDIATRICO	1,000		
		N°1 MEDICO DI GUARDIA, W.C.	1,000		
		N°1 CARDIOTOCOGRAFIA	1,000		
		N°1 AMBULATORIO GENERALE, W.C.	1,000		
		N°1 STUDIO, ACCETTAZIONE	1,000		
		N°1 AMBULATORIO, W.C.	1,000		
		N°2	2,000		
		SOMMANO cad =	15,000		
51	14.1.20	<p>Presenza telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>REPARTO AMBULATORI DIRETTORE N°1 SEGRETERIA N°1 STUDIO MEDICO N°1 MEDICO DI GUARDIA, W.C. N°1 AMBULATORIO PEDIATRICO N°1 ACCETTAZIONE, W.C. N°1 PRONTO SOCCORSO OSTETRICO ED EMERGENZA N°1 MEDICO DI GUARDIA, W.C. N°1 CARDIOTOCOGRAFIA N°1 AMBULATORIO GENERALE, W.C. N°1</p>			
		A RIPORTARE	10,000		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	10,000		
		STUDIO, ACCETTAZIONE			
		N°1	1,000		
		AMBULATORIO, W.C.			
		N°1	1,000		
		SOMMANO cad =	12,000		
52		14.1.21 Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota colonna discendente completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			
		REPARTO AMBULATORI			
		N°1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000		
53		14.1.22 Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, compreso l'apertura delle tracce la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			
		REPARTO AMBULATORI			
		RELAX, W.C.			
		N°4	4,000		
		MEDICO DI GUARDIA, W.C.			
		N°1	1,000		
		MEDICO DI GUARDIA PEDIATRICO, W.C.			
		N°1	1,000		
		SOMMANO cad =	6,000		
54		14.2.2.1 Collegamento equipotenziale supplementare di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 20. Compresa le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm ²			
		REPARTO AMBULATORI			
		STUDIO MEDICO			
		N°4	4,000		
		AMBULATORIO PEDIATRICO			
		N°5	5,000		
		PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO			
		N°8	8,000		
		CARDIOTOCOGRAFIA			
		A RIPORTARE	17,000		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	17,000		
		N°4 AMBULATORIO GENERALE, W.C.	4,000		
		N°7 AMBULATORIO, W.C.	7,000		
		N°8	8,000		
		SOMMANO cad =	36,000		
55		14.2.2.3 Collegamento equipotenziale supplementare di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 20. Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere. Conduttori sezione 6,0 mm ²			
		REPARTO AMBULATORI AMBULATORIO PEDIATRICO N°1	1,000		
		PRONTO SOCCORSO OSTETRICO N°1	1,000		
		AMBULATORIO GENERALE, W.C. N°1	1,000		
		AMBULATORIO, W.C. N°1	1,000		
		SOMMANO cad =	4,000		
56		14.3.4.6 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualità G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a bassissima emissione di gas tossici, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 16,0 mm ² .			
		REPARTO AMBULATORI STIMATI DISTRIBUZIONE AI NODI DEI LOCALI MEDICI ML.250.00	250,000		
		SOMMANO m =	250,000		
57		14.5.2.4 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente in infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 2x18 W			
		REPARTO AMBULATORI RELAX, W.C.			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		N°2 W.C. PUBBLICO	2,000		
		N°4 SPOGLIATOIO DONNE, W.C.	4,000		
		N°2 SPOGLIATOIO UOMINI, W.C.	2,000		
		N°2 ACCETTAZIONE, W.C.	2,000		
		N°1 MEDICO DI GUARDIA, W.C.	1,000		
		N°1 AMBULATORIO GENERALE, W.C.	1,000		
		N°1 AMBULATORIO, W.C.	1,000		
		N°1 W.C. PUBBLICO	1,000		
		N°2	2,000		
		SOMMANO cad =	16,000		
58		14.5.4.7 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 4x18 W			
		REPARTO AMBULATORI			
		RELAX, W.C.			
		N°2	2,000		
		DIRETTORE			
		N°4	4,000		
		SEGRETERIA			
		N°4	4,000		
		STUDIO MEDICO			
		N°4	4,000		
		SPOGLIATOIO			
		N°4	4,000		
		MEDICO DI GUARDIA, W.C.			
		N°2	2,000		
		SPOGLIATOIO DONNE, W.C.			
		N°2	2,000		
		SPOGLIATOIO UOMINI, W.C.			
		N°2	2,000		
		AMBULATORIO PEDIATRICO			
		N°4	4,000		
		ACCETTAZIONE, W.C.			
		N°8	8,000		
		PRONTO SOCCORSO OSTETRICO			
		N°7	7,000		
		MEDICO DI GUARDIA, W.C.			
		N°5	5,000		
		A RIPORTARE	48,000		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	48,000		
		CARDIOTOCOGRAFIA			
		N°6	6,000		
		AMBULATORIO GENERALE, W.C.			
		N°6	6,000		
		STUDIO, ACCETTAZIONE			
		N°4	4,000		
		AMBULATORIO, W.C.			
		N°8	8,000		
		SOMMANO cad =	72,000		
59		14.5.5.3 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescende a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x18 W			
		REPARTO AMBULATORI CORPI ILLUMINANTI PER USO OSPEDALIERO CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE SCHERMO OPALE A SCELTA DELLA D.L. CORRIDOIO N°49			
			49,000		
		SOMMANO cad =	49,000		
60		14.5.6.3 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Solo Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W			
		REPARTO AMBULATORI RELAX, W.C. N°2 DIRETTORE N°1 SEGRETERIA N°1 STUDIO MEDICO N°1 W.C. PUBBLICO N°2 SPOGLIATOIO N°1			
			2,000		
			1,000		
			1,000		
			1,000		
			2,000		
			1,000		
		A RIPORTARE	8,000		

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	8,000		
		MEDICO DI GUARDIA, W.C. N°2	2,000		
		SPOGLIATOIO DONNE, W.C. N°1	1,000		
		SPOGLIATOIO UOMINI, W.C. N°1	1,000		
		AMBULATORIO PEDIATRICO N°1	1,000		
		ACCETTAZIONE, W.C. N°2	2,000		
		PRONTO SOCCORSO OSTETRICO N°1	1,000		
		MEDICO DI GUARDIA, W.C. N°1	1,000		
		CARDIOTOCOGRAFIA N°1	1,000		
		AMBULATORIO GENERALE, W.C. N°1	1,000		
		STUDIO, ACCETTAZIONE N°1	1,000		
		AMBULATORIO, W.C. N°1	1,000		
		W.C. PUBBLICO N°1	1,000		
		SOMMANO cad =	22,000		
61		14.5.8.3 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente incombustibili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento "Sempre Acceso (S.A.)", dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W			
		REPARTO AMBULATORI CORRIDOIO N°9	9,000		
		SOMMANO cad =	9,000		
62		DEI 025014 B Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR: sezione 2,5 mm ²			
		REPARTO AMBULATORI STIMATI ML.300*3	900,000		
		SOMMANO m =	900,000		
63		DEI 025014 C Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR: sezione 4 mm ² REPARTO AMBULATORI STIMATI ML.200*3	600,000		
		SOMMANO m =	600,000		
64		DEI 025014 D Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR: sezione 6 mm ² REPARTO AMBULATORI STIMATI ML.100*3	300,000		
		SOMMANO m =	300,000		
65		DEI 025014 F Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: tripolare FG7OR: sezione 16 mm ² REPARTO AMBULATORI DORSALE ALIMENTAZIONE QDOG STIMATI ML.100	100,000		
		SOMMANO m =	100,000		
66		DEI 025050 D Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato coperchio escluso, compresi accessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm REPARTO AMBULATORI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DATI STIMATI ML.100	100,000		
		SOMMANO m =	100,000		
67		DEI 025051 D Accessori per canali, in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, con esclusione del coperchio, compresi accessori di fissaggio: deviazione piana a 45° o 90°: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm REPARTO AMBULATORI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DATI N°30	30,000		
		SOMMANO cad =	30,000		
68		DEI 025064 D Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ: per elementi di lunghezza 3,0 m, inclusi gli accessori di fissaggio: larghezza 200 mm,			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		spessore 6/10 mm REPARTO AMBULATORI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DATI ML.100	100,000		
		SOMMANO m =	100,000		
69		DEI 025066 D Coperchi per canali a fondo forato o cieco e per passerelle in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ: per deviazione piana a 45° o 90°: larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm REPARTO AMBULATORI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DATI N°30	30,000		
		SOMMANO cad =	30,000		
70		DEI 025071 A Setto separatore in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento non inferiore a 14 µ, conforme UNI EN 10327, in elementi dello spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm REPARTO AMBULATORI DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DATI ML.100	100,000		
		SOMMANO m =	100,000		
71		DEI 095078A Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in pvc, cat. 6 REPARTO AMBULATORI STIMATI ML.1000,00	1.000,000		
		SOMMANO m =	1.000,000		
72		DEI 035277C Quadro preassemblato per locali ad uso medico, grado di protezione IP 30, dimensioni 700 x 1400 x 283 mm, scomparto con trasformatore di isolamento a tensione monofase primaria 230 V c.a., scomparto protezioni con interruttore bipolare magnetotermico generale sull'ingresso linea, interruttori magnetotermici sulle partenze, controllore di isolamento per circuito a 230 V c.a. a soglia regolabile, controllore di isolamento per circuito a 24 V c.a. a soglia regolabile, pannelli di controllo e allarme per i due circuiti IT: potenza del trasformatore 7,5 kVA, 7 interruttori bipolari magnetotermici in partenza (1 x 6 A - 4 x 16 A - 2 x 25 A) REPARTO AMBULATORI N°1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000		
73		QUAD.POST.LAVORO Fornitura e collocazione di quadretto prese da incasso, comprensivo di involucro (telaio) in PVC, frontale in ABS antistatico, tubo flessibile o rigido di diam. 25 mm., n°3 prese tipo UNEL, n° 1 interruttore bipolare, n°2 prese bypass, n°2 prese telefoniche, n°2 rete dati, n°1 scatola con coperchio in PVC autoestinguente, n°3 morsetti, materiali di consumo e per il cablaggio, comprendente altresì aliquote conduttori, canalette, A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		morsetteria, targhette, incidenza per tracce fino al quadro di zona o piano, nolo attrezzature ed energie e quant'altro occorre per dare l'opera funzionante ed a regola d'arte.			
		REPARTO AMBULATORI			
		DIRETTORE			
		N°1	1,00		
		SEGRETERIA			
		N°1	1,00		
		STUDIO MEDICO			
		N°1	1,00		
		MEDICO DI GUARDIA, W.C.			
		N°1	1,00		
		AMBULATORIO PEDIATRICO			
		N°1	1,00		
		ACCETTAZIONE, W.C.			
		N°1	1,00		
		PRONTO SOCCORSO OSTETRICO			
		N°1	1,00		
		MEDICO DI GUARDIA, W.C.			
		N°1	1,00		
		CARDIOTOCOGRAFIA			
		N°1	1,00		
		AMBULATORIO GENERALE, W.C.			
		N°1	1,00		
		STUDIO, ACCETTAZIONE			
		N°1	1,00		
		AMBULATORIO, W.C.			
		N°1	1,00		
		SOMMANO cad =	12,00		
74	X1	Rimozione di impianto elettrico esistente composto da plafoniere, frutti, placche, coperchi, filerie, conduttori, tubazioni, compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale riutilizzabile in luogo indicato dalla D.L., comprensivo altresì di materiali di consumo, nolo attrezzature ed energie e quant'altro per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.			
		REPARTO AMBULATORI			
		N°1	1,00		
		SOMMANO stima =	1,00		
		<i>3) Totale IMPIANTO ELETTRICO</i>			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
77		DEI 145021C Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria REPARTO AMBULATORI CORRIDOIO N°5	5,000		
		SOMMANO cad =	5,000		
78		DEI 145022D Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di ... fino a 1000 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio in materiale termoplastico, tenuta fino a 1000 N dimezzabile, completo di pulsante di sblocco PORTE REI CORRIDOIO N°2 INGRESSO N°2	2,00		
		SOMMANO cad =	4,00		
79		DEI 145024A Cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5, posato in cavidotto dedicato: 1 coppia REPARTO AMBULATORI STIMATI ML.800	800,000		
		SOMMANO m =	800,000		
80		DEI 145110 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto REPARTO AMBULATORI SEGRETERIA N°1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000		
81		DEI 145113A Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio REPARTO AMBULATORI			
		A RIPORTARE			

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
		RIPORTO				
		RELAX, W.C. N°2	2,000			
		DIRETTORE N°2	2,000			
		SEGRETERIA N°2	2,000			
		STUDIO MEDICO N°2	2,000			
		SPOGLIATOIO N°2	2,000			
		MEDICO DI GUARDIA, W.C. N°2	2,000			
		STANZA PULIZIE N°2	2,000			
		SPOGLIATOIO DONNE, W.C. N°2	2,000			
		SPOGLIATOIO UOMINI, W.C. N°2	2,000			
		AMBULATORIO PEDIATRICO N°2	2,000			
		ACCETTAZIONE, W.C. N°2	2,000			
		PRONTO SOCCORSO OSTETRICO N°4	4,000			
		MEDICO DI GUARDIA, W.C. N°2	2,000			
		CARDIOTOCOGRAFIA N°2	2,000			
		AMBULATORIO GENERALE, W.C. N°2	2,000			
		STUDIO, ACCETTAZIONE N°2	2,000			
		AMBULATORIO, W.C. N°2	2,000			
		DEPOSITO N°2	2,000			
		CORRIDOIO N°22	22,000			
		SOMMANO cad =	60,000			
		<i>4) Totale IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI</i>				
		A RIPORTARE				