

Azienda Sanitaria Provinciale

di
Palermo

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianza perimetrale presso i locali della UOS SERT PA4 e della UOS Centro Diurno 4, con accessi rispettivamente da Via A. Da Messina,3 e da Via Dei Cantieri, 4 – Palermo.


COMMITTENTE

ASP PALERMO - UOC Progettazione e manutenzioni.

Il Progettista
(Ing. Giovanni Albanese)



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1	020.037.316 1	IMPIANTI TV A CIRCUITO CHIUSO			
					1,00
		SOMMANO	=		1,00
2	183059B	Telecamera giorno/notte a commutazione automatica colori/bianco e nero, sensore 1/3" CCD, autoiris, sensibilità minima 0,1 lux, alimentazione 230 V / 50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, questo escluso: matrice 752 x 582 elementi, risoluzione orizzontale 380 linee	cad =		10,00
3	183060B	Illuminatore infrarosso, con lampada ad infrarossi, in custodia plastica IP 65: potenza 300 W, alimentazione 230 V c.a.	cad =		10,00
4	183067	Custodia da esterno per telecamera, in estrusione di alluminio, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete	cad =		10,00
5	183070	Trasformatore monofase, primario 230 V c.a.-secondario 12/24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna	cad =		2,00
6	183071B	Monitor da tavolo, alimentazione 230 V - 50 Hz: b/n da 12", risoluzione 800 linee, 2 ingressi separati	cad =		2,00
7	183072B	Selettori ciclici: a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V - 50 Hz	cad =		2,00
8	183078C 1	Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video H.264, visuali			1,00
		SOMMANO	cad =		1,00
9	183075	Convertitore di segnale da video composito PAL a VGA, ingressi VGA, BNC, S-Video, uscita VGA, regolazione di luminosità, contrasto e colore; alimentazione 5 V c.c. da alimentatore questo incluso	cad =		2,00
10	185071C 400	Cavo rigido antifiamma, per impianti antifurto e antintrusione, conduttori in rame stagnato a filo unico Ø 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5: 1 coppia			400,00
		SOMMANO	m =		400,00
11	14.3.1.1	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico A RIPORTARE			



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			
		autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'apertura delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere. Diametro esterno 20,0 mm². 400			
		SOMMANO m =	400,000		
			400,000		
12		153038A Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosφ pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V, con frequenza 50/60 Hz, stabilità di tensione pari a 1%: potenza nominale 3.750 VA (espandibile max 5.000 VA), potenza attiva 2.625 W (espandibile 3.500 W): autonomia all'80% 15 minuti 1			
		SOMMANO cad =	1,00		
			1,00		
		A RIPORTARE			



RIEPILOGO CAPITOLI

Pag.

Importo Paragr.

Importo subCap.

IMPORTO

1

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

Costo netto manodopera incluso nei lavori

€

a detrarre

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€

€

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA 22%

Imprevisti 10%

Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI**

€

PALERMO li 03/02/2015

Il Progettista

(Ing. Giovanni Albanese)

