

Comune di PALERMO

Provincia Palermo

Oggetto :

LAVORI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVI
CONDIZIONATORI TIPO MONOSPLIT, PRESSO VARIE SEDI
AZIENDALI

Stazione appaltante :

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

A N A L I S I P R E Z Z I

IL TECNICO

Arch. Francesco Capizzi

1) AP 10 Posa in opera di nuovo condizionatore (unità interna ed unità esterna) in nuova sede, posto ad un'altezza fino a m. 3 dal pavimento o dal piano stradale per l'unità esterna, compresi: ponti di servizio, opere murarie, tubazioni (gas e luce), cavi di alimentazione, staffe e ferramenta necessaria ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte.
Fino ad una distanza max di m. 3,00 tra l'U.I. e l'U.E.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
14.3.3.1	Conduttori sezione 1,5 mm ² .	m	0,84	3	2,52
14.3.2.1	Diametro esterno 20,0 mm ² .	m	5,22	3	15,66
OP.COM.1L	Operaio Comune 1° livello - ANCE Palermo	h	27,48	2,5	68,70
OP.SPEC.3L	Operaio Specializzato 3° livello - ANCE Palermo	h	32,73	2,5	81,83
DEI025154A	Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057 e Legge 10/91, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 6 x 1 mm, spessore isolamento 8 mm	m	4,74	3	14,22
23.1.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori al m3. (1) 2x((2x1x3)x(2,5/24))	m ³	14,90	(1) 1,25	18,63
MAT.01	Fornitura di coppia di staffe per sostegno U.E. condizionatori, in lamiera zincata e verniciata con particolari vernici anti corrosive, dotate di accessori per il fissaggio, dadi bulloni e rondelle antivibranti.	cad	30,00	1	30,00
TOTALE					231,56
PREZZO					231,56
PREZZO DI APPLICAZIONE €cad					231,56

2) AP 10.A Posa in opera di nuovo condizionatore (unità interna ed unità esterna) previo smontaggio ed accatastamento in sede di quello esistente, posto ad un'altezza fino a m. 3 dal pavimento o dal piano stradale per l'unità esterna, compresi: ponti di servizio, opere murarie, tubazioni (gas e luce), cavi di alimentazione, staffe e ferramenta necessaria ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte.
Fino ad una distanza max di m. 3,00 tra l'U.I. e l'U.E.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
14.3.3.1	Conduttori sezione 1,5 mm ² .	m	0,84	3	2,52
14.3.2.1	Diametro esterno 20,0 mm ² .	m	5,22	3	15,66
OP.COM.1L	Operaio Comune 1° livello - ANCE Palermo	h	27,48	3,5	96,18
OP.SPEC.3L	Operaio Specializzato 3° livello - ANCE Palermo	h	32,73	3,5	114,56
DEI025154A	Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057 e Legge 10/91, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi: per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: 6 x 1 mm, spessore isolamento 8 mm	m	4,74	3	14,22
23.1.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori al m3. (1) 2x((2x1x3)x(3,5/24))	m ³	14,90	(1) 1,75	26,08
MAT.01	Fornitura di coppia di staffe per sostegno U.E. condizionatori, in lamiera zincata e verniciata con particolari vernici anti corrosive, dotate di accessori per il fissaggio, dadi bulloni e rondelle antivibranti.	cad	30,00	1	30,00
TOTALE					299,22
PREZZO					299,22
PREZZO DI APPLICAZIONE €cad					299,22

PALERMO li 11/12/2015

IL PROGETTISTA

Arch. Francesco Capizzi